

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17
 По Строению "Мк-н Новый-4 - 63". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору
 "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4.072	6.816	42875.76			42875.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		3.072	5.816	875.76			875.76
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	126.90			126.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.888	2.309	366.22			366.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.100	0.112	17.76			17.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.684	2.127	299.08			299.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	42000.00			42000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	42000.00			42000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		41.561	43.823	6892.09		342.23	7234.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		8.461	28.142	4404.77			4404.77
	Запуск системы отопления	1000 м	2.245	3.278	460.84			460.84
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.216	24.864	3943.93			3943.93
	Итого:		45.63	50.639	49767.85	1.02	342.23	50110.08

Составил: *Акулова Е.В.*
 Инженер МДО - 2 *Сидорова С.В.*
 Руководитель *Сидорова С.В.*

Проверил: *Зажигалов Р.Р.*