

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 71". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

"договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------|
| | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i> | | 12.352 | 15.977 | 2321.63 | | 2250.95 | 4572.58 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 3.842 | 8.063 | 1208.88 | | | 1208.88 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.160 | 0.640 | 101.52 | | | 101.52 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.342 | 3.489 | 553.46 | | | 553.46 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.040 | 0.045 | 7.11 | | | 7.11 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 1.100 | 3.421 | 480.99 | | | 480.99 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 1.200 | 0.468 | 65.80 | | | 65.80 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i> | | 8.510 | 7.914 | 1112.75 | | 2250.95 | 3363.70 |
| | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | м2 | 8.510 | 7.914 | 1112.75 | | 2250.95 | 3363.70 |
| | Гвозди шиферные светл. оц. 5*120 | кг | | | | 0.1617 | 10.69 | |
| | Шифер 7-волновый | шт | | | | 11.4885 | 2240.26 | |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i> | | 39.067 | 35.609 | 5607.57 | | 342.23 | 5949.80 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> | | 33.000 | 15.180 | 2407.85 | | 342.23 | 2750.08 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Подготовка теплового ввода к отопительному периоду | шт | 1.000 | 7.180 | 1138.89 | | 342.23 | 1481.12 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.01 | 1.60 | |
| | Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа | шт | | | | 1 | 340.00 | |
| | Масло гидравл. ТНК | кг | | | | 0.01 | 0.63 | |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i> | | 0.100 | 0.501 | 79.47 | | | 79.47 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 0.100 | 0.501 | 79.47 | | | 79.47 |
| | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i> | | 5.967 | 19.928 | 3120.25 | | | 3120.25 |

