

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 78". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		14.220	15.818	2281.89		2988.92	5270.81
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		2.920	5.309	804.33			804.33
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.280	1.120	177.65			177.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.720	1.872	296.94			296.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.196	0.219	34.82			34.82
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.524	1.630	229.12			229.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		11.300	10.509	1477.56		2988.92	4466.48
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	11.300	10.509	1477.56		2988.92	4466.48
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.2147	14.20	
	Шифер 7-волновый	шт				15.255	2974.72	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		39.312	36.521	5752.58		342.23	6094.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		6.312	21.341	3344.73			3344.73
	Запуск системы отопления	1000 м	1.538	2.245	315.72			315.72
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.774	19.096	3029.01			3029.01
	Итого:		53.53	52.339	8034.47	16.49	3331.15	11365.62

составил: Акулов Е.В. (подпись)
Сушинов В.В. (подпись) инженер МАН-2

Представ. собствен-ов: Заичев Н.В.
(подпись) кв. 4