

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 80". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		24.416	28.999	4202.77		204.55	4407.32
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		2.806	5.240	793.64			793.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.300	1.200	190.34			190.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.724	1.882	298.59			298.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.060	0.067	10.66			10.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.522	1.623	228.25			228.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		10.610	19.267	2777.56		204.29	2981.85
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	2.800	1.148	165.50		0.99	166.49
	Цемент	кг				0.1714	0.99	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	7.810	18.119	2612.06		203.30	2815.36
	Цемент	кг				35.0513	203.30	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		11.000	4.492	631.57		0.26	631.83
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		48.425	41.228	6421.77		519.03	6940.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.325	25.547	3934.45		176.80	4111.25
	Запуск системы отопления	1000 м	1.519	2.218	311.81			311.81
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.776	19.104	3030.28			3030.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	<b>Итого:</b>		<b>72.84</b>	<b>70.227</b>	<b>10624.54</b>	<b>38.86</b>	<b>723.58</b>	<b>11348.12</b>

Сдал:

*Евгений Александрович Суслов*  
подпись МП

Принял:

подпись МП

*Косенко И.К. кв. 2*  
*Косенко*

*Менеджер ЖЭО-2*  
*Суслов О.В. Суслов*