

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 81". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		24.236	22.650	3258.24		3518.19	6776.43
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.336	6.768	1025.26			1025.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.380	1.520	241.10			241.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.946	2.460	390.14			390.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.100	0.112	17.76			17.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.710	2.208	310.46			310.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		20.900	15.882	2232.98		3518.19	5751.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	5.600	1.613	226.76			226.76
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створс	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	13.300	12.369	1739.08		3517.93	5257.01
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.2527	16.71	
	Шифер 7-волновый	шт				17.955	3501.22	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		48.469	46.701	7289.24		512.63	7801.87
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		15.369	31.020	4801.92		170.40	4972.32
	Запуск системы отопления	1000 м	2.205	3.219	452.63			452.63
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.134	24.536	3891.90			3891.90
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Итого:		72.70	69.351	10547.48	21.81	4030.82	14578.30

Сдал:

Сергей Сергеевич Сидоров
подпись МП

Принял:

_____ МП

Сидоров А.В. кв. 4 Сеч -

*Инженер ЖЭО-2
Сидоров С.В.*