

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 83". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		44.896	23.893	3482.99		323.91	3806.90
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		2.776	5.108	772.43			772.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.260	1.040	164.96			164.96
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.732	1.903	301.89			301.89
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.060	0.067	10.66			10.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.524	1.630	229.12			229.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		31.120	14.293	2078.99		323.65	2402.64
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	12.800	3.098	428.18		62.31	490.49
	Шпатлевка универсальная	кг				3.1872	62.31	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	6.000	1.920	273.37		17.11	290.48
	Штукатурка гипсовая	кг				1.14	17.11	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.600	1.176	171.75		102.26	274.01
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8176	95.99	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов :без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	4.200	0.546	79.74		62.95	142.69
	Олифа	кг				0.0588	3.29	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5082	59.66	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.000	5.260	786.95		51.97	838.92
	Цемент	кг				8.96	51.97	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	0.520	2.293	339.00		27.05	366.05
	Цемент	кг				4.6644	27.05	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		11.000	4.492	631.57		0.26	631.83
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		56.455	50.918	7767.45		512.63	8280.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.100	2.741	394.41			394.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		19.355	32.997	4965.19		170.40	5135.59
	Запуск системы отопления	1000 м	2.271	3.316	466.19			466.19
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	237.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	139.45	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	5.054	20.216	3206.66			3206.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.000	6.200	834.95			834.95
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Итого:		101.35	74.811	11250.44	23.05	836.54	12086.98

Сдал:

Сергей Сергеевич Сушков
подпись МП

Безруков Н.Т. ив. Сергеев

Инженер МКОУ Сушков О.В