

## Бедомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеие "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>335.842</b>	<b>54.964</b>	<b>8312.42</b>			<b>8312.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 1		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>6.800</b>	<b>5.112</b>	<b>674.76</b>		<b>1373.15</b>	<b>2047.91</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	190.63		9.33	199.96
	15мк-н - 1		3.800	1.482	190.63	0.228	9.33	199.96
	Гвозди 3*70	кг				0.228	9.33	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	484.13		1363.82	1847.95
	15мк-н - 1		3.000	3.630	484.13	15.369	1363.82	1847.95
	Гвозди	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1289.93	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>102.000</b>	<b>89.850</b>	<b>14252.01</b>		<b>1762.08</b>	<b>16014.09</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 1		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3521.000</b>	<b>35.210</b>	<b>4570.61</b>		<b>683.07</b>	<b>5253.68</b>
	Выкашивание газонов	м2	3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	4570.61	32.0411	683.07	5253.68
	Леска 3,0	м				31.689	475.33	
	Масло SHTIL	л				0.3521	207.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>12.250</b>	<b>7.165</b>	<b>1045.23</b>		<b>2217.79</b>	<b>3263.02</b>
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 1		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.04	1129.10
	15мк-н - 1		4.000	2.440	343.06	4	786.04	1129.10
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	6.250	2.625	369.07		1431.75	1800.82
	15мк-н - 1		6.250	2.625	369.07	5	1431.75	1800.82
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	1431.75	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>10.900</b>	<b>54.609</b>	<b>8662.08</b>			<b>8662.08</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8662.08			8662.08
	15мк-н - 1		10.900	54.609	8662.08	0		8662.08
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>86.055</b>	<b>201.869</b>	<b>31998.45</b>		<b>4898.07</b>	<b>36896.52</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.367	38.496	6106.20			6106.20
	15мк-н - 1		26.367	38.496	6106.20	0		6106.20
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	0.300	0.121	19.81		14.20	34.01
	15мк-н - 1		0.300	0.121	19.81	0.3369	14.20	34.01
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0069	0.34	
	Термофлекс	м				0.33	13.86	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.388	141.552	22452.98			22452.98
	15мк-н - 1		35.388	141.552	22452.98	0		22452.98
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.91
	15мк-н - 1		3.000	3.540	561.51	3	1436.40	1997.91
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.91
	15мк-н - 1		3.000	3.540	561.51	3	1436.40	1997.91
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		864.00	1601.58
	15мк-н - 1		5.000	4.650	737.58	5	864.00	1601.58
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		306.18	651.97
	15мк-н - 1		2.000	2.180	345.79	4.0048	306.18	651.97
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		264.71	892.84
	15мк-н - 1		4.000	3.960	628.13	4.0066	264.71	892.84
	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		306.18	632.33
	15мк-н - 1		2.000	2.180	326.15	4.0048	306.18	632.33
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	258.79		270.00	528.79
	15мк-н - 1		5.000	1.650	258.79	15	270.00	528.79
	Контрогайка Ду 20	шт				5	55.00	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	105.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>30.000</b>	<b>4.200</b>	<b>686.62</b>		<b>28.90</b>	<b>715.52</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	30.000	4.200	686.62		28.90	715.52
	15мк-н - 1		30.000	4.200	686.62	4.8048	28.90	715.52
	Песок раств.	т				0.0048	1.92	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				4.8	26.98	
Итого:			4104.85	452.979	70202.18	115.85	10963.06	81165.24

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Исполнитель: *Г.А. Давыдов*

Содержание № 24

Возраст 1011

*[Handwritten signature]*