

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>3.000</b>	<b>2.580</b>	<b>400.05</b>		<b>4428.00</b>	<b>4828.05</b>
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	3.000	2.580	400.05		4428.00	4828.05
	15мк-н - 2		3.000	2.580	400.05	3	4428.00	4828.05
	Почтовый ящик 5 секций	шт				3	4428.00	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>13.000</b>	<b>13.170</b>	<b>1899.15</b>		<b>8644.65</b>	<b>10543.80</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 2		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	7.000	8.470	1129.64		3182.14	4311.78
	15мк-н - 2		7.000	8.470	1129.64	35.861	3182.14	4311.78
	Гвозди 1,8*32	кг				0.021	0.94	
	Стекло 4мм	м2				7.28	3009.84	
	Штапик оконный	м				28.56	171.36	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створс	4.000	3.920	669.18		5457.60	6126.78
	15мк-н - 2		4.000	3.920	669.18	4	5457.60	6126.78
	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				4	5457.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>4.000</b>	<b>72.040</b>	<b>11426.98</b>		<b>2349.44</b>	<b>13776.42</b>
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2349.44	13776.42
	15мк-н - 2		4.000	72.040	11426.98	21.4	2349.44	13776.42
	Болт 16*70	кг				1.2	76.20	
	Гайка М 16	кг				0.2	20.52	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>35.000</b>	<b>9.150</b>	<b>1290.98</b>		<b>478.87</b>	<b>1769.85</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	15.000	2.400	326.06		53.36	379.42
	15мк-н - 2		15.000	2.400	326.06	3.465	53.36	379.42



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шпаклевка	кг				3.465	53.36	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	15.000	5.700	811.57		326.27	1137.84
	15мк-н - 2		15.000	5.700	811.57	7.635	326.27	1137.84
	Олифа	кг				0.63	35.28	
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.505	221.69	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.000	1.050	153.35		99.24	252.59
	15мк-н - 2		5.000	1.050	153.35	1.305	99.24	252.59
	Олифа	кг				0.5	28.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.805	71.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>843.60</b>		<b>816.00</b>	<b>1659.60</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	12.000	6.000	843.60		816.00	1659.60
	15мк-н - 2		12.000	6.000	843.60	4.08	816.00	1659.60
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	816.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>108.207</b>	<b>291.461</b>	<b>46233.42</b>		<b>223.18</b>	<b>46456.60</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	55.876	81.579	12940.06			12940.06
	15мк-н - 2		55.876	81.579	12940.06	0		12940.06
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	122.11		223.18	345.29
	15мк-н - 2		0.050	0.758	122.11	0.897	223.18	345.29
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	182.27	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	52.281	209.124	33171.25			33171.25
	15мк-н - 2		52.281	209.124	33171.25	0		33171.25
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>80000.00</b>			<b>80000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	80000.00			80000.00
	15мк-н - 2		1.000	1.000	80000.00	0		80000.00
	<b>Итого:</b>		<b>176.21</b>	<b>395.401</b>	<b>142094.18</b>	<b>81.76</b>	<b>16940.14</b>	<b>159034.32</b>

Сдал:

подпись

МП

Менеджер Александр Ю.К. Давыденко  
 Руководитель В/В Управления Н/В  
 Александр