Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***21.084***	***21.012***	***3114.03***			***3114.03***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.082**	**2.164**	**343.25**			**343.25**
	15мк-н - 10		**1.082**	**2.164**	**343.25**	**0**		**343.25**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.319**	**6.029**	**956.38**			**956.38**
	15мк-н - 10		**2.319**	**6.029**	**956.38**	**0**		**956.38**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.598**	**0.670**	**106.24**			**106.24**
	15мк-н - 10		**0.598**	**0.670**	**106.24**	**0**		**106.24**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.709**	**7.322**	**1029.54**			**1029.54**
	15мк-н - 10		**4.709**	**7.322**	**1029.54**	**0**		**1029.54**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.376**	**4.827**	**678.62**			**678.62**
	15мк-н - 10		**12.376**	**4.827**	**678.62**	**0**		**678.62**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***7.160***	***5.864***	***814.27***		***681.39***	***1495.66***
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	**шт**	**2.000**	**1.820**	**255.89**		**1.86**	**257.75**
	15мк-н - 10		**2.000**	**1.820**	**255.89**	**0.046**	**1.86**	**257.75**
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**4.000**	**2.640**	**371.18**		**242.50**	**613.68**
	15мк-н - 10		**4.000**	**2.640**	**371.18**	**4.32**	**242.50**	**613.68**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**1.160**	**1.404**	**187.20**		**437.03**	**624.23**
	15мк-н - 10		**1.160**	**1.404**	**187.20**	**5.9427**	**437.03**	**624.23**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2583.700***	***27.440***	***3645.99***			***3645.99***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**801.700**	**9.620**	**1140.50**			**1140.50**
	15мк-н - 10		**801.700**	**9.620**	**1140.50**	**0**		**1140.50**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**1782.000**	**17.820**	**2505.49**			**2505.49**
	15мк-н - 10		**1782.000**	**17.820**	**2505.49**	**0**		**2505.49**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.100***	***31.451***	***5005.45***		***590.95***	***5596.40***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**		**1.36**	**97.52**
	15мк-н - 10		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0.002**	**1.36**	**97.52**
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	15мк-н - 10		**32.000**	**8.000**	**1268.96**	**0**		**1268.96**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	15мк-н - 10		**2.000**	**1.000**	**158.62**	**0**		**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**589.59**	**3446.34**
	15мк-н - 10		**1.000**	**18.010**	**2856.75**	**5.37**	**589.59**	**3446.34**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	15мк-н - 10		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***25.600***	***7.373***	***1036.62***			***1036.62***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**25.600**	**7.373**	**1036.62**			**1036.62**
	15мк-н - 10		**25.600**	**7.373**	**1036.62**	**0**		**1036.62**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3563.930***	***79.295***	***10345.52***		***2526.88***	***12872.40***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3500.000**	**35.000**	**4543.35**		**271.95**	**4815.30**
	15мк-н - 10		**3500.000**	**35.000**	**4543.35**	**14.105**	**271.95**	**4815.30**
	Леска 3,0	м				14	210.00	
	Масло SHTIL	л				0.105	61.95	
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**1.000**	**0.100**	**12.86**		**582.00**	**594.86**
	15мк-н - 10		**1.000**	**0.100**	**12.86**	**1.455**	**582.00**	**594.86**
	Песок раств.	т				1.455	582.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**6.000**	**4.200**	**540.25**		**108.89**	**649.14**
	15мк-н - 10		**6.000**	**4.200**	**540.25**	**1.26**	**108.89**	**649.14**
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.49	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.51	46.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**65.42**	**224.92**
	15мк-н - 10		**2.000**	**1.240**	**159.50**	**0.66**	**65.42**	**224.92**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.3	27.62	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	**1 п.м.**	**2.790**	**3.627**	**466.54**		**67.19**	**533.73**
	15мк-н - 10		**2.790**	**3.627**	**466.54**	**0.8649**	**67.19**	**533.73**
	Олифа	кг				0.1953	10.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	56.25	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**5.240**	**0.718**	**103.49**		**80.40**	**183.89**
	15мк-н - 10		**5.240**	**0.718**	**103.49**	**1.027**	**80.40**	**183.89**
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8174	68.66	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**49.87**	**134.77**
	15мк-н - 10		**1.000**	**0.660**	**84.90**	**0.53**	**49.87**	**134.77**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.25	26.19	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.25	22.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	**м**	**24.000**	**5.280**	**679.17**		**442.91**	**1122.08**
	15мк-н - 10		**24.000**	**5.280**	**679.17**	**5.193**	**442.91**	**1122.08**
	Олифа	кг				1.113	62.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	213.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.84	78.96	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.84	88.02	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**15.900**	**20.670**	**2658.78**		**411.49**	**3070.27**
	15мк-н - 10		**15.900**	**20.670**	**2658.78**	**4.929**	**411.49**	**3070.27**
	Олифа	кг				1.113	62.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.908	169.81	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.908	179.35	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	**1 п.м.**	**6.000**	**7.800**	**1096.68**		**446.76**	**1543.44**
	15мк-н - 10		**6.000**	**7.800**	**1096.68**	**0.786**	**446.76**	**1543.44**
	Брусок 50*50*6000	м3				0.03	191.55	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	30.07	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***197.500***	***61.854***	***8726.85***		***7.47***	***8734.32***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**180.000**	**51.840**	**7288.70**			**7288.70**
	15мк-н - 10		**180.000**	**51.840**	**7288.70**	**0**		**7288.70**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**2.000**	**2.100**	**333.10**		**3.05**	**336.15**
	15мк-н - 10		**2.000**	**2.100**	**333.10**	**0.07**	**3.05**	**336.15**
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление воронок	**шт**	**1.000**	**1.000**	**140.60**		**0.18**	**140.78**
	15мк-н - 10		**1.000**	**1.000**	**140.60**	**0.004**	**0.18**	**140.78**
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**7.500**	**3.172**	**446.05**		**1.70**	**447.75**
	15мк-н - 10		**7.500**	**3.172**	**446.05**	**0.0375**	**1.70**	**447.75**
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**4.000**	**2.440**	**343.06**		**2.00**	**345.06**
	15мк-н - 10		**4.000**	**2.440**	**343.06**	**8**	**2.00**	**345.06**
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	**шт**	**3.000**	**1.302**	**175.34**		**0.54**	**175.88**
	15мк-н - 10		**3.000**	**1.302**	**175.34**	**0.012**	**0.54**	**175.88**
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***184.619***	***137.682***	***20461.86***		***3412.73***	***23874.59***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	**м2**	**1.650**	**2.128**	**342.67**		**373.94**	**716.61**
	15мк-н - 10		**1.650**	**2.128**	**342.67**	**1.4025**	**373.94**	**716.61**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.32	64.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0825	309.26	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**1.200**	**1.548**	**249.21**		**271.96**	**521.17**
	15мк-н - 10		**1.200**	**1.548**	**249.21**	**1.02**	**271.96**	**521.17**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**12.307**	**17.968**	**2850.12**			**2850.12**
	15мк-н - 10		**12.307**	**17.968**	**2850.12**	**0**		**2850.12**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.170**	**2.579**	**415.18**		**929.32**	**1344.50**
	15мк-н - 10		**0.170**	**2.579**	**415.18**	**3.0498**	**929.32**	**1344.50**
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.839	139.11	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2108	790.21	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**546.66**	**790.88**
	15мк-н - 10		**0.100**	**1.517**	**244.22**	**1.794**	**546.66**	**790.88**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	**м2**	**0.800**	**0.744**	**107.25**		**18.71**	**125.96**
	15мк-н - 10		**0.800**	**0.744**	**107.25**	**0.2008**	**18.71**	**125.96**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1288	14.68	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	**м2**	**0.700**	**0.651**	**91.53**		**16.38**	**107.91**
	15мк-н - 10		**0.700**	**0.651**	**91.53**	**0.1757**	**16.38**	**107.91**
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1127	12.85	
	Олифа	кг				0.063	3.53	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**10.692**	**42.768**	**6783.86**			**6783.86**
	15мк-н - 10		**10.692**	**42.768**	**6783.86**	**0**		**6783.86**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**135.000**	**49.950**	**6726.77**			**6726.77**
	15мк-н - 10		**135.000**	**49.950**	**6726.77**	**0**		**6726.77**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**8.000**	**2.000**	**281.20**			**281.20**
	15мк-н - 10		**8.000**	**2.000**	**281.20**	**0**		**281.20**
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**3.500**	**5.124**	**720.43**			**720.43**
	15мк-н - 10		**3.500**	**5.124**	**720.43**	**0**		**720.43**
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**192.38**	**339.90**
	15мк-н - 10		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**192.38**	**339.90**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**192.38**	**339.90**
	15мк-н - 10		**1.000**	**0.930**	**147.52**	**1.007**	**192.38**	**339.90**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**1.500**	**1.485**	**235.55**		**82.77**	**318.32**
	15мк-н - 10		**1.500**	**1.485**	**235.55**	**0.0025**	**82.77**	**318.32**
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.500**	**2.725**	**407.69**		**277.49**	**685.18**
	15мк-н - 10		**2.500**	**2.725**	**407.69**	**0.006**	**277.49**	**685.18**
	Труба 25	т				0.006	277.49	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**1.500**	**1.335**	**187.70**		**93.08**	**280.78**
	15мк-н - 10		**1.500**	**1.335**	**187.70**	**0.0019**	**93.08**	**280.78**
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 10		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 10		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**139.22**	**313.70**
	15мк-н - 10		**1.000**	**1.100**	**174.48**	**2.007**	**139.22**	**313.70**
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
		Итого:	**6619.69**	**371.971**	**53150.59**	**70.30**	**7219.42**	**60370.01**

Сдал: Вяткина Л.Ч.
подпись МП

Инженер Давыденко Ю.К.

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 10, 15 м-р, кв.25 Смалеха И.Т.