

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	15мк-н - 11		2.760	5.520	875.58	0		875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	15мк-н - 11		4.895	12.727	2018.76	0		2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	15мк-н - 11		1.229	1.376	218.34	0		218.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	15мк-н - 11		9.533	14.824	2084.23	0		2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	15мк-н - 11		21.100	8.229	1157.00	0		1157.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		30.898	33.536	4799.81		11633.56	16433.37
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6.000	5.460	767.68		5.59	773.27
	15мк-н - 11		6.000	5.460	767.68	0.138	5.59	773.27
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.846	2.830	397.88		1049.51	1447.39
	15мк-н - 11		1.846	2.830	397.88	14.2049	1049.51	1447.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.47	
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	м				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 11		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	11.600	14.036	1871.98		4370.23	6242.21
	15мк-н - 11		11.600	14.036	1871.98	59.4268	4370.23	6242.21
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0348	1.75	
	Стекло 4мм	м2				12.064	4084.51	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Штапик оконный	м				47.328	283.97	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.452	0.770	101.73			101.73
	15мк-н - 11		1.452	0.770	101.73	0		101.73
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	2.000	5.160	918.17		5723.24	6641.41
	15мк-н - 11		2.000	5.160	918.17	2.08	5723.24	6641.41
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767	8185.94			8185.94
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04
	15мк-н - 11		1883.900	22.607	2680.04	0		2680.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	15мк-н - 11		3916.000	39.160	5505.90	0		5505.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1181.91	11192.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		2.72	195.03
	15мк-н - 11		0.200	1.002	192.31	0.004	2.72	195.03
	Лен сантехнический	кг				0.004	2.72	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 11		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 11		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 11		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 11		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.400	9.792	1499.84		178.90	1678.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	3.400	9.792	1499.84		178.90	1678.74
	15мк-н - 11		3.400	9.792	1499.84	25.7312	178.90	1678.74
	Известь	кг				10.472	87.34	
	Цемент	кг				15.2592	91.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общего пользования		15.000	9.690	1362.41		266.92	1629.33
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	7.000	3.290	462.57		72.97	535.54
	15мк-н - 11		7.000	3.290	462.57	12.5818	72.97	535.54
	Цемент	кг				12.5818	72.97	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	8.000	6.400	899.84		193.95	1093.79
	15мк-н - 11		8.000	6.400	899.84	33.44	193.95	1093.79
	Цемент	кг				33.44	193.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		535.040	125.503	17305.29		10926.24	28231.53
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		605.62	2405.30
	15мк-н - 11		25.600	12.800	1799.68	8.704	605.62	2405.30
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	605.62	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	162.720	9.763	1326.43		2232.52	3558.95
	15мк-н - 11		162.720	9.763	1326.43	32.544	2232.52	3558.95
	Грунтовка	кг				32.544	2232.52	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	162.720	34.171	4642.50		7380.17	12022.67
	15мк-н - 11		162.720	34.171	4642.50	81.36	7380.17	12022.67
	Краска фасадная белая	кг				81.36	7380.17	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	57.000	17.100	2323.21			2323.21
	15мк-н - 11		57.000	17.100	2323.21	0		2323.21
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 11		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	16.800	8.568	1164.05		48.81	1212.86
	15мк-н - 11		16.800	8.568	1164.05	3.192	48.81	1212.86
	Штукатурка гипсовая	кг				3.192	48.81	
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цем-извест. р-ром	м2	2.100	9.009	1347.84		220.99	1568.83
	15мк-н - 11		2.100	9.009	1347.84	31.7856	220.99	1568.83

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				12.936	107.89	
	Цемент	кг				18.8496	113.10	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	56.900	19.346	2628.35		438.13	3066.48
	15мк-н - 11		56.900	19.346	2628.35	28.45	438.13	3066.48
	Шпаклевка	кг				28.45	438.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4955.920	100.911	13433.42		3441.50	16874.92
	Выкашивание газонов	м2	4900.000	49.000	6360.69		380.73	6741.42
	15мк-н - 11		4900.000	49.000	6360.69	19.747	380.73	6741.42
	Леска 3,0	м				19.6	294.00	
	Масло SHTIL	л				0.147	86.73	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 11		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	15мк-н - 11		7.000	4.900	630.29	1.47	131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		116.32	435.32
	15мк-н - 11		4.000	2.480	319.00	1.32	116.32	435.32
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	37.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	36.40	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.4	35.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 11		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88
	15мк-н - 11		10.340	1.417	204.22	2.0266	158.66	362.88
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	15мк-н - 11		1.000	0.660	84.90	0.53	54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.000	3.900	501.66		96.29	597.95
	15мк-н - 11		3.000	3.900	501.66	0.93	96.29	597.95
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.72	84.53	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	24.000	31.200	4386.72		1787.08	6173.80
	15мк-н - 11		24.000	31.200	4386.72	3.144	1787.08	6173.80
	Брусok 50*50*6000	м3				0.12	766.20	
	Гвозди 2,5*50	кг				2.88	120.30	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.144	900.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	15мк-н - 11		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		27.000	41.409	5801.71		11778.16	17579.87
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	6.000	0.240	32.32			32.32
	15мк-н - 11		6.000	0.240	32.32	0		32.32
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	18.000	38.916	5471.59		9958.32	15429.91
	15мк-н - 11		18.000	38.916	5471.59	111.6	9958.32	15429.91
	Полоса перильного ограждения	шт				108	9639.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				3.6	319.32	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	3.000	2.253	297.80		1819.84	2117.64
	15мк-н - 11		3.000	2.253	297.80	3.36	1819.84	2117.64
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		244.938	220.854	33391.45		3050.98	36442.43
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394.59		430.60	825.19
	15мк-н - 11		1.900	2.451	394.59	1.615	430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		566.58	1085.77
	15мк-н - 11		2.500	3.225	519.19	2.125	566.58	1085.77
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	