

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.394</b>	<b>24.731</b>	<b>3671.02</b>			<b>3671.02</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	15мк-н - 13		1.280	2.560	406.07	0		406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	15мк-н - 13		2.829	7.355	1166.71	0		1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.748	0.838	132.89			132.89
	15мк-н - 13		0.748	0.838	132.89	0		132.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	9.008	1266.54			1266.54
	15мк-н - 13		5.793	9.008	1266.54	0		1266.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	698.81			698.81
	15мк-н - 13		12.744	4.970	698.81	0		698.81
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>19.320</b>	<b>17.847</b>	<b>2489.03</b>		<b>1469.10</b>	<b>3958.13</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	15мк-н - 13		3.000	2.730	383.84	0.069	2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15		24.17	59.32
	15мк-н - 13		1.000	0.250	35.15	0.26	24.17	59.32
	Электроды МР ду3	кг				0.26	24.17	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	15мк-н - 13		4.000	4.600	646.76	4.64	151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	15мк-н - 13		5.000	3.300	463.98	5.4	303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		56.54	163.40
	15мк-н - 13		2.000	0.760	106.86	2.08	56.54	163.40
	Ручка-скоба	шт				2	53.50	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	478.04		56.50	534.54

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		2.000	3.400	478.04	2.2	56.50	534.54
	Шпингалет	шт				2	48.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	15мк-н - 13		2.320	2.807	374.40	11.8854	874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3318.300</b>	<b>35.336</b>	<b>4683.39</b>			<b>4683.39</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1531.14			1531.14
	15мк-н - 13		1076.300	12.916	1531.14	0		1531.14
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2242.000	22.420	3152.25			3152.25
	15мк-н - 13		2242.000	22.420	3152.25	0		3152.25
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.100</b>	<b>31.451</b>	<b>5005.45</b>		<b>591.19</b>	<b>5596.64</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 13		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		591.19	3447.94
	15мк-н - 13		1.000	18.010	2856.75	5.38	591.19	3447.94
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 13		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>15.000</b>	<b>4.320</b>	<b>607.39</b>			<b>607.39</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	607.39			607.39
	15мк-н - 13		15.000	4.320	607.39	0		607.39
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>3613.390</b>	<b>45.847</b>	<b>5953.66</b>		<b>572.63</b>	<b>6526.29</b>
	Выкашивание газонов	м2	3600.000	36.000	4673.16		279.72	4952.88
	15мк-н - 13		3600.000	36.000	4673.16	14.508	279.72	4952.88
	Леска 3,0	м				14.4	216.00	
	Масло SHTIL	л				0.108	63.72	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	15мк-н - 13		3.490	4.537	583.59	1.0819	84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	15мк-н - 13		6.500	0.890	128.37	1.274	99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		109.13	677.67
	15мк-н - 13		3.400	4.420	568.54	1.054	109.13	677.67
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.816	95.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>1090.500</b>	<b>89.695</b>	<b>12705.45</b>		<b>918.77</b>	<b>13624.22</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	170.000	48.960	6883.78			6883.78
	15мк-н - 13		170.000	48.960	6883.78	0		6883.78
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	880.000	8.800	1237.28			1237.28
	15мк-н - 13		880.000	8.800	1237.28	0		1237.28
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	15мк-н - 13		13.000	16.250	2313.67	0.13	5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 13		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	15мк-н - 13		1.000	0.430	57.91	1.004	130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>147.63</b>		<b>573.27</b>	<b>720.90</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>147.63</b>	<b>2.0125</b>	<b>573.27</b>	<b>720.90</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	<b>Установка и укрепление воронок</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>140.60</b>		<b>0.54</b>	<b>141.14</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>140.60</b>	<b>0.012</b>	<b>0.54</b>	<b>141.14</b>
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>10.000</b>	<b>4.230</b>	<b>594.74</b>		<b>2.27</b>	<b>597.01</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>10.000</b>	<b>4.230</b>	<b>594.74</b>	<b>0.05</b>	<b>2.27</b>	<b>597.01</b>
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	<b>Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>3.050</b>	<b>428.83</b>		<b>2.50</b>	<b>431.33</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>5.000</b>	<b>3.050</b>	<b>428.83</b>	<b>10</b>	<b>2.50</b>	<b>431.33</b>
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	<b>Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>1.302</b>	<b>175.34</b>		<b>0.54</b>	<b>175.88</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>3.000</b>	<b>1.302</b>	<b>175.34</b>	<b>0.012</b>	<b>0.54</b>	<b>175.88</b>
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<b>Установка отливов (отметов) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.423</b>	<b>59.47</b>		<b>197.19</b>	<b>256.66</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>1.000</b>	<b>0.423</b>	<b>59.47</b>	<b>3</b>	<b>197.19</b>	<b>256.66</b>
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>304.508</b>	<b>218.738</b>	<b>32276.27</b>		<b>4872.00</b>	<b>37148.27</b>
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м</b>	<b>15.616</b>	<b>22.799</b>	<b>3616.44</b>			<b>3616.44</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>15.616</b>	<b>22.799</b>	<b>3616.44</b>	<b>0</b>		<b>3616.44</b>
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза</b>	<b>м2</b>	<b>1.600</b>	<b>1.488</b>	<b>214.51</b>		<b>37.43</b>	<b>251.94</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>1.600</b>	<b>1.488</b>	<b>214.51</b>	<b>0.4016</b>	<b>37.43</b>	<b>251.94</b>
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза</b>	<b>м2</b>	<b>0.900</b>	<b>0.837</b>	<b>117.68</b>		<b>21.06</b>	<b>138.74</b>
	<b>15мк-н - 13</b>		<b>0.900</b>	<b>0.837</b>	<b>117.68</b>	<b>0.2259</b>	<b>21.06</b>	<b>138.74</b>
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1449	16.52	
	Олифа	кг				0.081	4.54	
	<b>Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза</b>	<b>м2</b>	<b>60.000</b>	<b>35.400</b>	<b>5103.26</b>		<b>1403.64</b>	<b>6506.90</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		60.000	35.400	5103.26	15.06	1403.64	6506.90
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				9.66	1101.24	
	Олифа	кг				5.4	302.40	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.452	53.808	8535.02			8535.02
	15мк-н - 13		13.452	53.808	8535.02	0		8535.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	165.000	61.050	8221.60			8221.60
	15мк-н - 13		165.000	61.050	8221.60	0		8221.60
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 13		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	15мк-н - 13		10.000	2.500	351.50	0		351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	5.000	2.900	474.09		7.83	481.92
	15мк-н - 13		5.000	2.900	474.09	1.35	7.83	481.92
	Цемент	кг				1.35	7.83	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	195.17		3.36	198.53
	15мк-н - 13		2.000	1.400	195.17	0.58	3.36	198.53
	Цемент	кг				0.58	3.36	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.940	8.696	1222.69			1222.69
	15мк-н - 13		5.940	8.696	1222.69	0		1222.69
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	15мк-н - 13		1.000	1.180	187.17	1.012	488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 13		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 13		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		622.88	917.91
	15мк-н - 13		2.000	1.860	295.03	2.007	622.88	917.91
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		181.62	440.96