

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>47.220</b>	<b>51.628</b>	<b>7681.50</b>			<b>7681.50</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	6.530	1035.79			1035.79
	15мк-н - 17		3.265	6.530	1035.79	0		1035.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	2413.02			2413.02
	15мк-н - 17		5.851	15.213	2413.02	0		2413.02
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	15мк-н - 17		1.531	1.715	271.99	0		271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	11.937	18.562	2609.82			2609.82
	15мк-н - 17		11.937	18.562	2609.82	0		2609.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	15мк-н - 17		24.636	9.608	1350.88	0		1350.88
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>30.640</b>	<b>29.834</b>	<b>4154.13</b>		<b>2681.39</b>	<b>6835.52</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6.000	5.460	767.68		5.59	773.27
	15мк-н - 17		6.000	5.460	767.68	0.138	5.59	773.27
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	15мк-н - 17		4.000	4.600	646.76	4.64	151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		606.24	1534.20
	15мк-н - 17		10.000	6.600	927.96	10.8	606.24	1534.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	575.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		56.54	163.40
	15мк-н - 17		2.000	0.760	106.86	2.08	56.54	163.40
	Ручка-скоба	шт				2	53.50	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	15мк-н - 17		4.000	6.800	956.08	4.4	113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.640	5.614	748.79		1748.09	2496.88
	15мк-н - 17		4.640	5.614	748.79	23.7707	1748.09	2496.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0139	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.8256	1633.80	
	Штапик оконный	м				18.9312	113.59	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>6674.300</b>	<b>79.096</b>	<b>10616.53</b>		<b>189.41</b>	<b>10805.94</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2018.700	24.224	2871.80			2871.80
	15мк-н - 17		2018.700	24.224	2871.80	0		2871.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4652.000	46.520	6540.71			6540.71
	15мк-н - 17		4652.000	46.520	6540.71	0		6540.71
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.600	8.352	1204.02		189.41	1393.43
	15мк-н - 17		3.600	8.352	1204.02	27.2448	189.41	1393.43
	Известь	кг				11.088	92.47	
	Цемент	кг				16.1568	96.94	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>319.300</b>	<b>93.095</b>	<b>15529.47</b>		<b>1412.36</b>	<b>16941.83</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	111.800	63.838	10746.45		764.96	11511.41
	15мк-н - 17		111.800	63.838	10746.45	116.3536	764.96	11511.41
	Песок раств.	т				0.0816	67.33	
	Цемент	кг				116.272	697.63	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	207.500	29.257	4783.02		647.40	5430.42
	15мк-н - 17		207.500	29.257	4783.02	107.9	647.40	5430.42
	Цемент	кг				107.9	647.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>72.200</b>	<b>62.902</b>	<b>10010.89</b>		<b>1182.39</b>	<b>11193.28</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 17		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 17		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 17		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1182.39	6895.88
	15мк-н - 17		2.000	36.020	5713.49	10.76	1182.39	6895.88
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 17		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>68.800</b>	<b>29.568</b>	<b>4196.91</b>		<b>252.55</b>	<b>4449.46</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	15мк-н - 17		64.000	18.432	2591.54	0		2591.54
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.800	11.136	1605.37		252.55	1857.92
	15мк-н - 17		4.800	11.136	1605.37	36.3264	252.55	1857.92
	Известь	кг				14.784	123.30	
	Цемент	кг				21.5424	129.25	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>7084.880</b>	<b>254.219</b>	<b>33472.70</b>		<b>26600.20</b>	<b>60072.90</b>
	Выкашивание газонов	м2	6900.000	69.000	8956.89		536.13	9493.02
	15мк-н - 17		6900.000	69.000	8956.89	27.807	536.13	9493.02
	Леска 3,0	м				27.6	414.00	
	Масло SHTIL	л				0.207	122.13	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 17		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	15мк-н - 17		7.000	4.900	630.29	1.47	131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		158.60	557.35
	15мк-н - 17		5.000	3.100	398.75	1.65	158.60	557.35
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	58.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		167.84	1333.36

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>6.970</b>	<b>9.061</b>	<b>1165.52</b>	<b>2.1607</b>	<b>167.84</b>	<b>1333.36</b>
	Олифа	кг				0.4879	27.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	140.52	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>15.620</b>	<b>2.140</b>	<b>308.49</b>		<b>265.62</b>	<b>574.11</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>15.620</b>	<b>2.140</b>	<b>308.49</b>	<b>3.4623</b>	<b>265.62</b>	<b>574.11</b>
	Олифа	кг				1.0256	57.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4368	40.19	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	167.99	
	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	<b>песочн</b>	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>84.90</b>		<b>47.18</b>	<b>132.08</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>84.90</b>	<b>0.53</b>	<b>47.18</b>	<b>132.08</b>
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	<b>м</b>	<b>60.000</b>	<b>13.200</b>	<b>1697.92</b>		<b>941.40</b>	<b>2639.32</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>60.000</b>	<b>13.200</b>	<b>1697.92</b>	<b>10.8</b>	<b>941.40</b>	<b>2639.32</b>
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				10.2	907.80	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>39.500</b>	<b>51.350</b>	<b>6605.15</b>		<b>1081.42</b>	<b>7686.57</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>39.500</b>	<b>51.350</b>	<b>6605.15</b>	<b>12.245</b>	<b>1081.42</b>	<b>7686.57</b>
	Олифа	кг				2.765	154.84	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				9.48	926.58	
	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	<b>м2</b>	<b>2.790</b>	<b>4.548</b>	<b>584.97</b>		<b>145.10</b>	<b>730.07</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>2.790</b>	<b>4.548</b>	<b>584.97</b>	<b>1.3671</b>	<b>145.10</b>	<b>730.07</b>
	Олифа	кг				0.279	15.62	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0881	129.48	
	<b>Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1827.80</b>		<b>744.61</b>	<b>2572.41</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1827.80</b>	<b>1.31</b>	<b>744.61</b>	<b>2572.41</b>
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.06	375.24	
	<b>Установка металлических ограждений с окраской</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>36.000</b>	<b>83.160</b>	<b>11199.16</b>		<b>21798.31</b>	<b>32997.47</b>
	<b>15мк-н - 17</b>		<b>36.000</b>	<b>83.160</b>	<b>11199.16</b>	<b>29.16</b>	<b>21798.31</b>	<b>32997.47</b>
	Ограждение метал. 2м	шт				18	20822.76	
	Олифа	кг				2.52	141.12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.16	191.16	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.16	196.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.16	198.72	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				2.16	247.99	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>332.500</b>	<b>133.321</b>	<b>18865.65</b>		<b>2596.03</b>	<b>21461.68</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	270.000	77.760	10933.06			10933.06
	15мк-н - 17		270.000	77.760	10933.06	0		10933.06
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	15мк-н - 17		26.000	32.500	4627.35	0.26	11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 17		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 17		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	15мк-н - 17		2.500	1.050	147.63	2.0125	573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	717.06		1146.53	1863.59
	15мк-н - 17		5.000	5.100	717.06	4.025	1146.53	1863.59
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.54	281.74
	15мк-н - 17		2.000	2.000	281.20	0.012	0.54	281.74
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	15мк-н - 17		10.000	4.230	594.74	0.05	2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	15мк-н - 17		5.000	3.050	428.83	10	2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 17		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	178.42		591.57	769.99
	15мк-н - 17		3.000	1.269	178.42	9	591.57	769.99
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>398.731</b>	<b>325.200</b>	<b>48519.18</b>		<b>7263.97</b>	<b>55783.15</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.200	2.838	456.89		498.59	955.48
	15мк-н - 17		2.200	2.838	456.89	1.87	498.59	955.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.76	86.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.11	412.35	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	15мк-н - 17		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	15мк-н - 17		32.299	47.156	7479.96	0		7479.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.280	4.248	683.82		1530.64	2214.46
	15мк-н - 17		0.280	4.248	683.82	5.0232	1530.64	2214.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.676	229.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3472	1301.52	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.140	2.124	341.91		765.32	1107.23
	15мк-н - 17		0.140	2.124	341.91	2.5116	765.32	1107.23
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.338	114.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1736	650.76	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	5.300	4.929	710.57		123.99	834.56
	15мк-н - 17		5.300	4.929	710.57	1.3303	123.99	834.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8533	97.28	
	Олифа	кг				0.477	26.71	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.912	111.648	17709.61			17709.61
	15мк-н - 17		27.912	111.648	17709.61	0		17709.61
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	275.000	101.750	13702.67			13702.67
	15мк-н - 17		275.000	101.750	13702.67	0		13702.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 17		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	15мк-н - 17		12.000	3.000	421.80	0		421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		2.000	1.160	189.64	0.54	3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	195.17		3.13	198.30
	15мк-н - 17		2.000	1.400	195.17	0.54	3.13	198.30
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.800	9.955	1399.70			1399.70
	15мк-н - 17		6.800	9.955	1399.70	0		1399.70
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		765.69	1140.03
	15мк-н - 17		2.000	2.360	374.34	2.024	765.69	1140.03
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 17		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 17		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 17		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	15мк-н - 17		3.000	2.670	375.40	0.0038	186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		297.47	1082.64
	15мк-н - 17		5.000	4.950	785.17	0.0064	297.47	1082.64
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0064	297.47	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	695.97		606.23	1302.20
	15мк-н - 17		5.000	4.950	695.97	0.0119	606.23	1302.20
	Труба 25	т				0.0119	606.23	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	125.13		62.05	187.18
	15мк-н - 17		1.000	0.890	125.13	0.0013	62.05	187.18
	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 17</b>		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	<b>15мк-н - 17</b>		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	шт	2.000	2.200	348.96		347.12	696.08
	<b>15мк-н - 17</b>		2.000	2.200	348.96	4.007	347.12	696.08
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		245.600	34.384	5621.10		268.20	5889.30
	<b>Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором</b>	м	245.600	34.384	5621.10		268.20	5889.30
	<b>15мк-н - 17</b>		245.600	34.384	5621.10	39.3353	268.20	5889.30
	Песок раств.	т				0.0393	32.42	
	Цемент	кг				39.296	235.78	
	<b>Итого:</b>		<b>15274.17</b>	<b>1093.247</b>	<b>158668.06</b>	<b>532.98</b>	<b>42446.50</b>	<b>201114.56</b>

Сдал: Басель Вяжкина Л.Л.  
подпись МП

Евгений Юрьевич Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников УКД №17, 15мкр, кв. 124 Степанов