

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.570	41.124	6129.67			6129.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	848.30			848.30
	15мк-н - 18		2.674	5.348	848.30	0		848.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1993.60			1993.60
	15мк-н - 18		4.834	12.568	1993.60	0		1993.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	217.98			217.98
	15мк-н - 18		1.227	1.374	217.98	0		217.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	2060.18			2060.18
	15мк-н - 18		9.423	14.653	2060.18	0		2060.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	1009.61			1009.61
	15мк-н - 18		18.412	7.181	1009.61	0		1009.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.320	8.087	1116.77		1359.03	2475.80
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 18		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	15мк-н - 18		2.320	2.807	374.40	11.8854	874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	116.800	17058.64		36807.72	53866.36
	Ремонт бетонной отмостки	м2	80.000	116.800	17058.64		36807.72	53866.36
	15мк-н - 18		80.000	116.800	17058.64	29.92	36807.72	53866.36
	Бетон М-100	м3				8	25880.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				16	719.68	
	Гравий	т				4	800.04	
	Доска 150*25*4000	м3				1.92	9408.00	