

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеие "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.570	41.124	6129.67			6129.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	848.30			848.30
	15мк-н - 18		2.674	5.348	848.30	0		848.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1993.60			1993.60
	15мк-н - 18		4.834	12.568	1993.60	0		1993.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	217.98			217.98
	15мк-н - 18		1.227	1.374	217.98	0		217.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	2060.18			2060.18
	15мк-н - 18		9.423	14.653	2060.18	0		2060.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	1009.61			1009.61
	15мк-н - 18		18.412	7.181	1009.61	0		1009.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.320	8.087	1116.77		1359.03	2475.80
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 18		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	15мк-н - 18		2.320	2.807	374.40	11.8854	874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	116.800	17058.64		36807.72	53866.36
	Ремонт бетонной отмостки	м2	80.000	116.800	17058.64		36807.72	53866.36
	15мк-н - 18		80.000	116.800	17058.64	29.92	36807.72	53866.36
	Бетон М-100	м3				8	25880.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				16	719.68	
	Гравий	т				4	800.04	
	Доска 150*25*4000	м3				1.92	9408.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 18		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 18		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 18		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 18		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 18		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 18		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3815.920	46.671	6070.08		607.63	6677.71
	Выкашивание газонов	м2	3800.000	38.000	4932.78		295.26	5228.04
	15мк-н - 18		3800.000	38.000	4932.78	15.314	295.26	5228.04
	Леска 3,0	м				15.2	228.00	
	Масло SHTIL	л				0.114	67.26	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 18		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		178.01	382.23
	15мк-н - 18		10.340	1.417	204.22	2.0266	178.01	382.23

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.613	154.85	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.500	2.101	292.90		1.25	294.15
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	15мк-н - 18		2.500	1.057	148.68	0.0125	0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
	15мк-н - 18		1.000	0.610	85.77	2	0.50	86.27
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	58.45		0.18	58.63
	15мк-н - 18		1.000	0.434	58.45	0.004	0.18	58.63
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		142.897	195.648	30266.87		4795.55	35062.42
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.100	2.709	436.12		475.92	912.04
	15мк-н - 18		2.100	2.709	436.12	1.785	475.92	912.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.68	82.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.105	393.60	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.700	3.483	560.73		611.90	1172.63
	15мк-н - 18		2.700	3.483	560.73	2.295	611.90	1172.63
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.16	105.84	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.135	506.06	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	6179.85			6179.85
	15мк-н - 18		26.685	38.960	6179.85	0		6179.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	390.75		409.83	800.58
	15мк-н - 18		0.160	2.427	390.75	2.7464	409.83	800.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 18		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	15мк-н - 18		3.200	2.976	429.02	0.8032	74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.900	1.767	248.44		44.45	292.89
	15мк-н - 18		1.900	1.767	248.44	0.4769	44.45	292.89
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3059	34.87	
	Олифа	кг				0.171	9.58	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.052	92.208	14626.03			14626.03
	15мк-н - 18		23.052	92.208	14626.03	0		14626.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	15мк-н - 18		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.500	9.516	1337.95			1337.95
	15мк-н - 18		6.500	9.516	1337.95	0		1337.95
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	15мк-н - 18		1.000	1.180	187.17	1.0122	383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 18		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 18		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		302.86	735.10
	15мк-н - 18		2.500	2.725	432.24	0.006	302.86	735.10
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		124.11	374.38
	15мк-н - 18		2.000	1.780	250.27	0.0026	124.11	374.38
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	15мк-н - 18		2.000	1.980	314.07	0.0033	110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	647.38		425.68	1073.06
	15мк-н - 18		3.000	3.960	647.38	0.0093	425.68	1073.06
	Труба ду 32	т				0.0093	425.68	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 18		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 18		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	15мк-н - 18		2.000	2.200	348.96	4.014	352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		70.000	9.800	1602.10		69.44	1671.54
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	70.000	9.800	1602.10		69.44	1671.54
	15мк-н - 18		70.000	9.800	1602.10	11.2112	69.44	1671.54
	Песок раств.	т				0.0112	4.48	
	Цемент	кг				11.2	64.96	
	Итого:		4283.61	497.879	74621.15	114.46	44819.81	119440.96

Сдал: Вячеслав А. У.
подпись МП

Ученый Александр Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №18, 15-й этр, кв. 102 председ. совета МКД
Сир - М. В. Проткин