

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.  
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>139.009</b>	<b>23.586</b>	<b>3567.50</b>			<b>3567.50</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	2.400	380.69			380.69
	15мк-н - 21		1.200	2.400	380.69	0		380.69
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.051	5.333	845.86			845.86
	15мк-н - 21		2.051	5.333	845.86	0		845.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.834	0.934	148.17			148.17
	15мк-н - 21		0.834	0.934	148.17	0		148.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	15мк-н - 21		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.278	5.097	716.68			716.68
	15мк-н - 21		3.278	5.097	716.68	0		716.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.646	4.542	638.59			638.59
	15мк-н - 21		11.646	4.542	638.59	0		638.59
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>6.000</b>	<b>5.620</b>	<b>745.84</b>		<b>1823.28</b>	<b>2569.12</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 21		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1818.37	2463.88
	15мк-н - 21		4.000	4.840	645.51	20.492	1818.37	2463.88
	Гвозди 1,8*32	кг				0.012	0.54	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1719.91	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>29.950</b>	<b>4750.67</b>		<b>587.36</b>	<b>5338.03</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 21		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 21		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>649.05</b>		<b>97.00</b>	<b>746.05</b>
	Выкашивание газонов	м2	500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	15мк-н - 21		500.000	5.000	649.05	4.55	97.00	746.05
	Леска 3,0	м				4.5	67.50	
	Масло SHTIL	л				0.05	29.50	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>333.10</b>			<b>333.10</b>
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 21		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.900</b>	<b>19.539</b>	<b>3099.28</b>			<b>3099.28</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.900	19.539	3099.28			3099.28
	15мк-н - 21		3.900	19.539	3099.28	0		3099.28
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>37.556</b>	<b>84.293</b>	<b>13375.94</b>		<b>3977.76</b>	<b>17353.70</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2519.65			2519.65
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2519.65	0		2519.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	15мк-н - 21		0.200	3.034	488.44	3.588	1093.32	1581.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.476	53.904	8550.25			8550.25
	15мк-н - 21		13.476	53.904	8550.25	0		8550.25
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		957.60	1331.94
	15мк-н - 21		2.000	2.360	374.34	2	957.60	1331.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		957.60	1331.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 21		2.000	2.360	374.34	2	957.60	1331.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 21		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		246.54	717.64
	15мк-н - 21		3.000	2.970	471.10	6.005	246.54	717.64
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	155.27		162.00	317.27
	15мк-н - 21		3.000	0.990	155.27	9	162.00	317.27
	Контрогайка Ду 20	шт				3	33.00	
	Муфта Ду20	шт				3	66.00	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
	<b>Итого:</b>		<b>722.46</b>	<b>170.088</b>	<b>26521.38</b>	<b>56.10</b>	<b>6485.40</b>	<b>33006.78</b>

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Менеджер ГОДМУЗ ГОК Давыдов  
 в Симбирске в 12  
 Голубева Е. В.  
 Юренин