

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.418	32.330	4844.86			4844.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 25		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	15мк-н - 25		3.609	9.383	1488.39	0		1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.913	1.023	162.20			162.20
	15мк-н - 25		0.913	1.023	162.20	0		162.20
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	15мк-н - 25		7.205	11.204	1575.25	0		1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	635.58			635.58
	15мк-н - 25		11.591	4.520	635.58	0		635.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.600	7.454	987.49		2281.79	3269.28
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	15мк-н - 25		3.600	1.404	180.60	0.216	8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2272.96	3079.85
	15мк-н - 25		5.000	6.050	806.89	25.615	2272.96	3079.85
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		40.000	58.400	8529.32		13340.02	21869.34
	Ремонт бетонной отмостки	м2	40.000	58.400	8529.32		13340.02	21869.34
	15мк-н - 25		40.000	58.400	8529.32	6	13340.02	21869.34
	Бетон М-100	м3				4	12940.00	
	Гравий	т				2	400.02	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.000	33.890	5375.64		587.36	5963.00

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 25		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 25		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 25		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		47.000	23.696	3372.96		258.59	3631.55
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	42.000	12.096	1700.70			1700.70
	15мк-н - 25		42.000	12.096	1700.70	0		1700.70
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		258.59	1930.85
	15мк-н - 25		5.000	11.600	1672.26	37.84	258.59	1930.85
	Известь	кг				15.4	128.44	
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1800.000	18.000	2336.58		349.20	2685.78
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58		349.20	2685.78
	15мк-н - 25		1800.000	18.000	2336.58	16.38	349.20	2685.78
	Леска 3,0	м				16.2	243.00	
	Масло SHTIL	л				0.18	106.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		62.000	13.130	1921.76		1734.93	3656.69
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	5.000	703.00			703.00
	15мк-н - 25		50.000	5.000	703.00	0		703.00
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	15мк-н - 25		4.000	4.200	666.20	0		666.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 25		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 25		5.000	2.100	295.26	4	1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.200	21.042	3337.68			3337.68
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.200	21.042	3337.68			3337.68
	15мк-н - 25		4.200	21.042	3337.68	0		3337.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		62.414	133.449	21098.86		2815.56	23914.42
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	4613.18			4613.18
	15мк-н - 25		19.920	29.083	4613.18	0		4613.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.494	89.976	14271.99			14271.99
	15мк-н - 25		22.494	89.976	14271.99	0		14271.99
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		1120.35	1681.86
	15мк-н - 25		3.000	3.540	561.51	3	1120.35	1681.86
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		934.50	1672.08
	15мк-н - 25		5.000	4.650	737.58	5	934.50	1672.08
	Шаровый кран ду 20	шт				5	934.50	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		328.71	829.25
	15мк-н - 25		4.000	3.560	500.54	8.0066	328.71	829.25
	Отвод 20	шт				4	64.00	
	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	8.000	2.640	414.06		432.00	846.06
	15мк-н - 25		8.000	2.640	414.06	24	432.00	846.06
	Контрогайка Ду 20	шт				8	88.00	
	Муфта Ду20	шт				8	176.00	
	Сгон д 20	шт				8	168.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		35.000	4.900	801.05		552.16	1353.21
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	35.000	4.900	801.05		552.16	1353.21
	15мк-н - 25		35.000	4.900	801.05	95.2	552.16	1353.21
	Цемент	кг				95.2	552.16	
	Итого:		2120.63	346.291	52606.20	233.61	21919.61	74525.81

Субан

Исполнитель: *Ю.И. Давыдов*
 Собственник: *А.В. Шурбанова*