

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 26</b>		<b>13239.242</b>	<b>1226.259</b>	<b>179350.30</b>	<b>300.402</b>	<b>187972.87</b>	<b>367323.17</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>57.790</b>	<b>60.144</b>	<b>8928.59</b>			<b>8928.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	6.608	1048.16			1048.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2779.24			2779.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	330.98			330.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	21.400	3008.83			3008.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1761.38			1761.38
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>33.530</b>	<b>29.890</b>	<b>4202.86</b>		<b>12130.33</b>	<b>16333.19</b>
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	3.650	2.664	374.63		1106.33	1480.96
	Олифа	кг				0.0547	3.07	
	Стекло 4мм	м2				2.847	969.23	
	Штапик оконный	м				22.338	134.03	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	11.000	7.260	1020.76		666.86	1687.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				11	633.38	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.88	33.48	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		4544.26	6480.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4248.69	
	Штапик оконный	м				48.96	293.76	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	201.76			201.76
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створс	4.000	3.920	669.18		5812.88	6482.06
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама окон.0,995*0,775	м2				4	5292.48	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2564.000</b>	<b>30.768</b>	<b>3647.55</b>			<b>3647.55</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2564.000	30.768	3647.55			3647.55
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>373.530</b>	<b>545.354</b>	<b>79648.92</b>		<b>168124.36</b>	<b>247773.28</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт бетонной отмостки	м2	373.530	545.354	79648.92		168124.36	247773.28
	Бетон М-100	м3				37.353	120836.95	
	Гвозди 1,8*32	кг				74.706	3360.28	
	Доска 150*25*4000	м3				8.9647	43927.13	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>102.000</b>	<b>93.060</b>	<b>15261.83</b>		<b>329.21</b>	<b>15591.04</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	<b>1237.28</b>		<b>1166.88</b>	<b>2404.16</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	17.600	8.800	1237.28		1166.88	2404.16
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.984	1166.88	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9577.236</b>	<b>140.330</b>	<b>18618.23</b>		<b>2794.47</b>	<b>21412.70</b>
	Выкашивание газонов	м2	9500.000	95.000	12331.95			12331.95
	Окраска бельевой стойки	стоек	14.000	9.800	1260.57		236.04	1496.61
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.38	204.68	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.310	8.157	1191.29		224.03	1415.32
	Олифа	кг				0.5724	32.05	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2324	191.98	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	5.490	1.098	156.33		78.49	234.82
	Олифа	кг				0.1098	6.15	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4008	35.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4008	36.87	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	32.436	11.515	1639.46		1509.80	3149.26
	Олифа	кг				3.2436	181.64	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.7492	614.17	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.9694	264.28	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.8882	449.71	
	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестниц</b>	<b>2.000</b>	<b>3.060</b>	<b>393.61</b>		<b>75.96</b>	<b>469.57</b>
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	32.76	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.36	33.12	
	<b>Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>9.000</b>	<b>11.700</b>	<b>1645.02</b>		<b>670.15</b>	<b>2315.17</b>
	Брусok 50*50*6000	м3				0.045	287.32	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.08	45.11	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.054	337.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>337.530</b>	<b>86.190</b>	<b>12123.52</b>		<b>532.29</b>	<b>12655.81</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	235.630	67.861	9541.31			9541.31
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	70.400	0.704	98.98			98.98
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	1228.03		5.67	1233.70
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	4.000	1.720	231.63		521.85	753.48
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>176.026</b>	<b>231.723</b>	<b>35681.52</b>		<b>2895.33</b>	<b>38576.85</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	35.770	52.224	8283.80			8283.80
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	30.756	123.024	19514.07			19514.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Смена вентиляей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		858.79	1233.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентиляей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		858.79	1233.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>м</b>	<b>1.500</b>	<b>1.635</b>	<b>229.88</b>		<b>173.80</b>	<b>403.68</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.59	
	Резьба ду25	шт				1.5	25.50	
	Труба 25	т				0.0036	145.71	
	Электроды МР-4	кг				0.0285	2.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.000</b>	<b>2.640</b>	<b>431.59</b>		<b>246.99</b>	<b>678.58</b>
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>348.96</b>		<b>756.96</b>	<b>1105.92</b>
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	44.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	702.00	
	<b>Итого:</b>		<b>13239.24</b>	<b>1226.259</b>	<b>179350.30</b>	<b>300.40</b>	<b>187972.87</b>	<b>367323.17</b>

Сдал:

 Д.В. Вишневов  
подпись МП

*Менеджер ООО "Искра" Ю.К. Давыденко*

Принял:

\_\_\_\_\_ МП  
подпись

*г.м. 26 кв. 21 Слесарь Сидорова М.А.*