

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		11046.448	553.961	82981.94	148.0246	9691.47	92673.41
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>47.603</b>	<b>46.061</b>	<b>6837.38</b>			<b>6837.38</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	5.420	859.72			859.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	2079.38			2079.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	239.66			239.66
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	14.690	2065.43			2065.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1593.19			1593.19
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>17.300</b>	<b>15.339</b>	<b>2142.01</b>		<b>2594.47</b>	<b>4736.48</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44			157.44
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		373.15	1115.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.700	8.835	1242.20		2221.32	3463.52
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				5.871	2010.58	
	Штапик оконный	м				34.884	209.30	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5592.900</b>	<b>65.197</b>	<b>8725.22</b>		<b>220.55</b>	<b>8945.77</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1746.400	20.957	2484.43			2484.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3844.000	38.440	5404.66			5404.66
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.500	5.800	836.13		220.55	1056.68
	Известь	кг				7.7	153.23	
	Цемент	кг				11.22	67.32	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>32.000</b>	<b>4.512</b>	<b>737.62</b>		<b>99.84</b>	<b>837.46</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	32.000	4.512	737.62		99.84	837.46
	Цемент	кг				16.64	99.84	