Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		**11046.448**	**553.961**	**82981.94**	**148.0246**	**9691.47**	**92673.41**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***47.603***	***46.061***	***6837.38***			***6837.38***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.710**	**5.420**	**859.72**			**859.72**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**5.042**	**13.109**	**2079.38**			**2079.38**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.349**	**1.511**	**239.66**			**239.66**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**9.447**	**14.690**	**2065.43**			**2065.43**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**29.055**	**11.331**	**1593.19**			**1593.19**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***17.300***	***15.339***	***2142.01***		***2594.47***	***4736.48***
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	**м2**	**3.600**	**1.224**	**157.44**			**157.44**
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**8.000**	**5.280**	**742.37**		**373.15**	**1115.52**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**5.700**	**8.835**	**1242.20**		**2221.32**	**3463.52**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				5.871	2010.58	
	Штапик оконный	м				34.884	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***5592.900***	***65.197***	***8725.22***		***220.55***	***8945.77***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**1746.400**	**20.957**	**2484.43**			**2484.43**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3844.000**	**38.440**	**5404.66**			**5404.66**
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	**м2**	**2.500**	**5.800**	**836.13**		**220.55**	**1056.68**
	Известь	кг				7.7	153.23	
	Цемент	кг				11.22	67.32	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***32.000***	***4.512***	***737.62***		***99.84***	***837.46***
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	**м**	**32.000**	**4.512**	**737.62**		**99.84**	**837.46**
	Цемент	кг				16.64	99.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***74.000***	***92.100***	***15943.96***		***238.68***	***16182.64***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**8.000**	**40.080**	**7692.55**		**25.60**	**7718.15**
	Лен сантехнический	кг				0.16	25.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***54.700***	***22.866***	***3243.81***		***308.77***	***3552.58***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**51.200**	**14.746**	**2073.23**			**2073.23**
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	**м2**	**3.500**	**8.120**	**1170.58**		**308.77**	**1479.35**
	Известь	кг				10.78	214.52	
	Цемент	кг				15.708	94.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***4811.670***	***49.572***	***6453.07***		***1141.64***	***7594.71***
	Выкашивание газонов	**м2**	**4800.000**	**48.000**	**6230.88**			**6230.88**
	Заполнение песочницы песком	**песоч**	**1.000**	**0.110**	**11.46**		**974.38**	**985.84**
	Песок раств.	т				1.455	974.38	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**10.670**	**1.462**	**210.73**		**167.26**	**377.99**
	Олифа	кг				0.4268	22.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.6645	144.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***131.700***	***31.850***	***4586.49***		***442.84***	***5029.33***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**55.000**	**15.840**	**2227.10**			**2227.10**
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	**м2**	**51.200**	**0.512**	**71.99**			**71.99**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**6.000**	**6.300**	**999.31**			**999.31**
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**2.500**	**1.050**	**147.63**		**440.57**	**588.20**
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**10.000**	**4.230**	**594.74**		**2.27**	**597.01**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**5.000**	**3.050**	**428.83**			**428.83**
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	**шт**	**2.000**	**0.868**	**116.89**			**116.89**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***244.575***	***220.864***	***33396.89***		***4605.00***	***38001.89***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**26.761**	**39.071**	**6197.46**			**6197.46**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.250**	**3.792**	**610.55**		**1473.79**	**2084.34**
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.175	204.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.31	1269.22	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**23.064**	**92.256**	**14633.65**			**14633.65**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**150.000**	**55.500**	**7474.18**			**7474.18**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**6.000**	**7.440**	**1001.94**			**1001.94**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**20.000**	**5.000**	**703.00**			**703.00**
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**187.17**		**429.40**	**616.57**
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**442.55**		**505.96**	**948.51**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	495.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**442.55**		**1063.96**	**1506.51**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	1053.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**175.96**	**323.48**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**2.000**	**1.780**	**282.34**		**110.36**	**392.70**
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	**м**	**3.000**	**2.670**	**375.40**		**88.11**	**463.51**
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**3.500**	**3.465**	**549.62**		**165.54**	**715.16**
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**207.96**	**382.44**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д-15	шт				2	32.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**383.96**	**558.44**
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***40.000***	***5.600***	***915.49***		***39.68***	***955.17***
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**40.000**	**5.600**	**915.49**		**39.68**	**955.17**
	Песок раств.	т				0.0064	2.56	
	Цемент	кг				6.4	37.12	
		Итого:	**11046.45**	**553.961**	**82981.94**	**148.02**	**9691.47**	**92673.41**

Сдал: Д. В. Викулов
подпись МП

Инженер Ю. Н. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Председатель Совета дома № 27 Л. С. Бурцева