

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "15мк-н - 316". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | 15мк-н - 316 | | 1795.850 | 173.348 | 25302.14 | 69.7345 | 7304.32 | 32606.46 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 9.991 | 14.495 | 2161.54 | | | 2161.54 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.905 | 3.810 | 604.34 | | | 604.34 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 0.823 | 2.140 | 339.41 | | | 339.41 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.814 | 0.912 | 144.61 | | | 144.61 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 4.393 | 6.831 | 960.45 | | | 960.45 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 2.056 | 0.802 | 112.73 | | | 112.73 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 10.000 | 12.100 | 1613.78 | | 3807.89 | 5421.67 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 10.000 | 12.100 | 1613.78 | | 3807.89 | 5421.67 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.03 | 1.51 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 10.4 | 3561.58 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 40.8 | 244.80 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1227.700 | 13.272 | 1734.41 | | | 1734.41 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 497.700 | 5.972 | 708.03 | | | 708.03 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 730.000 | 7.300 | 1026.38 | | | 1026.38 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 34.000 | 31.020 | 5087.28 | | 106.54 | 5193.82 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 1.000 | 5.010 | 961.57 | | | 961.57 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 106.54 | 2963.29 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.3 | 19.39 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.05 | 3.43 | |