

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 36аб". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 15мк-н - 36аб | | 8467.694 | 498.667 | 74956.61 | 512.0975 | 4776.03 | 79732.64 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 35.241 | 41.993 | 6263.90 | | | 6263.90 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 2.893 | 5.786 | 917.77 | | | 917.77 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 4.878 | 12.683 | 2011.75 | | | 2011.75 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 1.333 | 1.493 | 236.82 | | | 236.82 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 10.161 | 15.800 | 2221.54 | | | 2221.54 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 15.976 | 6.231 | 876.02 | | | 876.02 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 3889.800 | 100.512 | 13827.26 | | 2205.50 | 16032.76 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 1932.000 | 23.184 | 2748.46 | | | 2748.46 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 1932.800 | 19.328 | 2717.52 | | | 2717.52 |
| | Ремонт штукатурки стен входов в подвал | м2 | 25.000 | 58.000 | 8361.28 | | 2205.50 | 10566.78 |
| | Известь | кг | | | | 77 | 1532.30 | |
| | Цемент | кг | | | | 112.2 | 673.20 | |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 354.540 | 49.990 | 8172.38 | | 1106.16 | 9278.54 |
| | Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором | м | 354.540 | 49.990 | 8172.38 | | 1106.16 | 9278.54 |
| | Цемент | кг | | | | 184.3608 | 1106.16 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 68.000 | 62.040 | 10174.55 | | 213.08 | 10387.63 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 2.000 | 10.020 | 1923.14 | | | 1923.14 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 36.020 | 5713.49 | | 213.08 | 5926.57 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.6 | 38.78 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.1 | 10.26 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 4 | 113.44 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43.74 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.1 | 6.86 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 10.000 | 23.200 | 3344.51 | | 882.20 | 4226.71 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром | м2 | 10.000 | 23.200 | 3344.51 | | 882.20 | 4226.71 |
| | Известь | кг | | | | 30.8 | 612.92 | |
| | Цемент | кг | | | | 44.88 | 269.28 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 3700.000 | 37.000 | 3889.44 | | | 3889.44 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 3700.000 | 37.000 | 3889.44 | | | 3889.44 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 10.000 | 2.880 | 327.92 | | | 327.92 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 10.000 | 2.880 | 327.92 | | | 327.92 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 50.113 | 132.052 | 20946.13 | | | 20946.13 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 26.929 | 39.316 | 6236.35 | | | 6236.35 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 23.184 | 92.736 | 14709.78 | | | 14709.78 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 350.000 | 49.000 | 8010.52 | | 369.09 | 8379.61 |
| | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором | м | 350.000 | 49.000 | 8010.52 | | 369.09 | 8379.61 |
| | Песок раств. | т | | | | 0.0567 | 33.09 | |
| | Цемент | кг | | | | 56 | 336.00 | |
| | Итого: | | 8467.69 | 498.667 | 74956.61 | 512.10 | 4776.03 | 79732.64 |

Сдал:

 Д. В. Васюров
подпись МП

Принял:

подпись МП

Исполнитель Ю. Д. Давыдов

кв. 21 Куп Коммуналь Д. У.