

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		6470.123	433.215	62859.41	149.4959	14222.75	77082.16
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.767	35.806	5367.00			5367.00
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	7.880	1249.93			1249.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	279.98			279.98
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.705	13.536	1903.20			1903.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	536.39			536.39
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.000	15.840	2122.12		4662.76	6784.88
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		93.29	278.88
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		4569.47	6506.00
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4273.90	
	Штапик оконный	м				48.96	293.76	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1903.000	19.996	2683.64			2683.64
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		90.000	21.720	2986.43		2954.65	5941.08
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		3433.000	58.510	7634.60		2242.67	9877.27
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		157.13	476.13
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		58.98	143.88
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		265.95	2272.58
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	14.000	4.970	707.63		1123.41	1831.04
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.82	166.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.82	228.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.82	649.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		21.62	111.66
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		648.300	70.440	9903.87		0.09	9903.96
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	625.300	62.530	8791.72			8791.72
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	8.000	7.760	1091.06		0.09	1091.15
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		192.056	148.863	21987.20		4149.50	26136.70
	Запуск системы отопления	1000 м	17.036	24.873	3945.29			3945.29
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1053.88	1542.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	425.56		26.14	451.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка внутреннего водостока	м	8.000	2.960	398.62			398.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	126.000	46.620	6278.31			6278.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		496.67	683.84
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.15	997.49
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		163.67	509.46
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		163.67	470.18
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.93		766.32	1464.25
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		6470.12	433.215	62859.41	149.50	14222.75	77082.16

Сдал:


 подпись МП

Менеджер Ю.А. Давыдов

кв. n 36 Пресняк Протиева ул.

Принял:

_____ МП