

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
 По Строение "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			11.274	11.891	1760.88			1760.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов							215.09
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09	0		215.09
	15мк-н - 52							515.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51	0		515.51
	15мк-н - 52							53.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12	0		53.12
	15мк-н - 52							642.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12	0		642.12
	15мк-н - 52							335.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	335.04	0		335.04
	15мк-н - 52							335.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59	2.16	121.25	306.84
	15мк-н - 52					2	115.16	
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.16	6.09	
	Шуруп 25*2,5	кг						
			1474.900	15.699	2081.59			2081.59
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами							675.59
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	675.59	0		675.59
	15мк-н - 52							1406.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00	0		1406.00
	15мк-н - 52							1406.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16	0		96.16
	15мк-н - 52							96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	15мк-н - 52							1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
			2.000	1.000	158.62	0		158.62
	15мк-н - 52		1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	15мк-н - 52					0.3	19.05	
	Болт 16*70	кг				0.05	5.13	
	Гайка М 16	кг				0.01	1.60	
	Лен сантехнический	кг				1	350.00	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				0.01	0.63	
	Масло гидравл. ТНК	кг				3	93.18	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				1	120.00	
	Термометр	шт						
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
			1.000	3.940	624.96	0		624.96
	15мк-н - 52		12.800	3.686	518.31			518.31
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>							
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
			12.800	3.686	518.31	0		518.31
	15мк-н - 52		2014.160	30.603	3965.46		517.10	4482.56
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>							
	Выкашивание газонов	м2	2000.000	20.000	2596.20		155.40	2751.60
			2000.000	20.000	2596.20	8.06	155.40	2751.60
	15мк-н - 52					8	120.00	
	Леска 3,0	м				0.06	35.40	
	Масло SHTIL	л			180.08		37.94	218.02
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.94	218.02
	15мк-н - 52		2.000	1.400	180.08	0.42	37.94	218.02
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.17	17.81	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	15.65	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		57.56	217.06
	15мк-н - 52		2.000	1.240	159.50	0.66	57.56	217.06
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	17.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.2	17.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	15мк-н - 52		1.800	2.340	300.99	0.558	43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	15мк-н - 52		2.560	0.351	50.56	0.5018	39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		90.03	658.57
	15мк-н - 52		3.400	4.420	568.54	1.054	90.03	658.57
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.816	76.70	
	Окраска элементов благоустройства (покрывшек, бет. клумб)	м2	2.400	0.852	109.59		93.54	203.13
	15мк-н - 52		2.400	0.852	109.59	0.936	93.54	203.13
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.312	29.33	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.312	28.39	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.312	35.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		106.500	33.469	4738.49		4.98	4743.47
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	98.000	28.224	3968.29			3968.29
	15мк-н - 52		98.000	28.224	3968.29	0		3968.29
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	15мк-н - 52		2.000	2.100	333.10	0.07	3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	15мк-н - 52		2.500	1.057	148.68	0.0125	0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	15мк-н - 52		2.000	1.220	171.53	4	1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	15мк-н - 52		2.000	0.868	116.89	0.008	0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		130.583	97.546	14446.69		3507.37	17954.06
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	15мк-н - 52		1.600	2.064	332.28	1.36	362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	15мк-н - 52		1.200	1.548	249.21	1.02	271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	15мк-н - 52		6.903	10.078	1598.64	0		1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.110	1.669	268.64		601.32	869.96
	15мк-н - 52		0.110	1.669	268.64	1.9734	601.32	869.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.837	90.01	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	511.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	15мк-н - 52		0.070	1.062	170.95	1.2558	382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 52		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	15мк-н - 52		1.600	1.488	209.21	0.4016	37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	6.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 52		6.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	15мк-н - 52		90.000	33.300	4484.51	0		4484.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	15мк-н - 52		4.000	1.000	140.60	0		140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	15мк-н - 52		2.000	1.160	189.64	0.54	3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	15мк-н - 52		6.000	8.784	1235.03	0		1235.03
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 52		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 52		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	15мк-н - 52		1.000	0.930	147.52	1.007	314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		121.25	294.15
	15мк-н - 52		1.000	1.090	172.90	0.0024	121.25	294.15
	Труба 25	т				0.0024	121.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	15мк-н - 52		2.500	2.725	407.69	0.006	302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		13.000	1.820	297.53		14.20	311.73
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	13.000	1.820	297.53		14.20	311.73
	15мк-н - 52		13.000	1.820	297.53	2.0821	14.20	311.73
	Песок раств.	т				0.0021	1.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				2.08	12.48	
	Итого:		3801.32	227.485	32999.99	41.90	4754.49	37754.48

Сдал: Вякина Л.У.
подпись МП

Измерил Александр Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Стреловицкий собственник МКД № 52, 15-й кр, кв 27. Ольга Сергеевна О.И.