

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 3		9585.387	637.992	94141.31	203.24	23880.10	118021.41
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9411.347	450.259	64894.76		23880.10	88774.86
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		23.347	36.871	5552.92			5552.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.720	5.440	862.89			862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.194	13.504	2142.07			2142.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.359	1.522	241.44			241.44
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.370	14.570	2048.58			2048.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.704	1.835	257.94			257.94
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		488.000	227.088	34070.61		23880.10	57950.71
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	368.000	51.888	8482.65		1148.16	9630.81
	Цемент	кг				191.36	1148.16	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	120.000	175.200	25587.96		22731.94	48319.90
	Бетон М-100	м3				4	12940.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				4	179.92	
	Гравий	т				2	400.02	
	Доска 150*25*4000	м3				1.88	9212.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		8550.000	85.500	11098.75			11098.75
	Выкашивание газонов	м2	8550.000	85.500	11098.75			11098.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		350.000	100.800	14172.48			14172.48
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	14172.48			14172.48
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		174.040	187.733	29246.55			29246.55
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		66.000	35.010	5553.29			5553.29

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		107.840	151.721	23534.32			23534.32
	Запуск системы отопления	1000 м	24.346	35.545	5638.18			5638.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.494	93.976	14906.47			14906.47
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	<b>Итого:</b>		<b>9585.39</b>	<b>637.992</b>	<b>94141.31</b>	<b>203.24</b>	<b>23880.10</b>	<b>118021.41</b>

Сдал: Сурт / Проходанова /  
подпись МП

Принял: Кв-ра 101 Сурт / Рябчикова Е. Ф. /  
подпись МП

Инженер Сурт / Сушаста ОВ