

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "177 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 4		10017.757	319.170	102430.71	115.5626	6584.59	109015.30
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9900.284	198.826	83954.95		4971.57	88926.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.284	19.350	2903.11			2903.11
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.568	6.677	1059.07			1059.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	116.54			116.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.000	7.775	1093.16			1093.16
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.700	1.443	202.89			202.89
	Работы , выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий		45.000	25.650	4317.92		38.24	4356.16
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	45.000	25.650	4317.92		38.24	4356.16
	Песок раств.	т				0.0386	16.35	
	Цемент	кг				5.472	21.89	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.000	12.100	1306.80		3830.19	5136.99
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1306.80		3830.19	5136.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3858.000	38.580	5424.35			5424.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3858.000	38.580	5424.35			5424.35
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184.000	25.944	4241.32		258.34	4499.66
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	184.000	25.944	4241.32		258.34	4499.66
	Цемент	кг				47.84	258.34	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</i>		5756.000	57.560	7471.86			7471.86
	Выкашивание газонов	м2	5756.000	57.560	7471.86			7471.86
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		8.000	4.202	661.33		218.40	879.73
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	6.000	0.120	13.84		218.40	232.24
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.56	218.40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94			480.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		24.000	13.440	1628.26		626.40	2254.66
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	24.000	13.440	1628.26		626.40	2254.66
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3.6	626.40	
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		117.473	120.344	18475.76		1613.02	20088.78
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		38.000	29.010	4601.57			4601.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотведения</i>		79.373	90.833	13794.72		1613.02	15407.74
	Запуск системы отопления	1000 м	13.581	19.828	3145.16			3145.16
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.692	46.768	7418.34			7418.34
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		421.52	573.09
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		421.52	573.09
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Итого:		10017.76	319.170	102430.71	115.56	6584.59	109015.30

Сдал: С.М. Проходимова
подпись МП

Принял: кв. 42 Маруцакисе. Маруцакисе Т.И.
подпись МП

Инженер С.М. Сушкова ОВ