

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 6							
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		17045.408	918.913	114148.60	283.1455	31866.10	146014.70
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		16676.708	558.799	69103.31		17015.60	86118.91
	<i>Осмотр внутренней отделки стен</i>		23.066	27.444	4150.98			4150.98
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.427	2.854	452.70			452.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.352	0.394	62.53			62.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.177	6.495	913.22			913.22
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.120	4.727	664.59			664.59
	<i>Смена дверных приборов: пружины</i>		22.000	23.740	2750.24		3106.78	5857.02
	Пружина дверная (на подъезд)	шт	6.000	3.960	450.89		492.26	943.15
	Шуруп 25*2,5	шт				6	474.00	
	<i>Смена дверных приборов: шпингалеты</i>		6.000	10.200	1161.37	0.48	18.26	
	Шпингалет	шт					157.87	1319.24
	Шуруп 30*3	шт				6	133.56	
	<i>Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами</i>		2.000	0.480	54.65	0.6	24.31	
	Притвор.планка 2000мм	шт					45.73	100.38
	Шуруп 25*2,5	шт				2.26	45.20	
	<i>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2</i>		4.000	6.200	705.93	0.014	0.53	
	Гвозди 1,6*25	кг					1544.14	2250.07
	Стекло 4мм	м2				0.02	1.01	
	Штапик оконный	м				4.12	1445.21	
	<i>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2</i>		2.000	2.420	322.75	24.48	97.92	
	Гвозди 1,6*25	кг					866.78	1189.53
	Стекло 4мм	м2				0.006	0.30	
	Штапик оконный	м				2.08	793.04	
						8.16	73.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		3993.000	39.930	4546.43			4546.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3993.000	39.930	4546.43			4546.43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		230.000	54.080	7402.50		411.17	7813.67
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	160.000	33.920	4568.00		411.17	4979.17
	Известь	кг				29.12	411.17	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	70.000	20.160	2834.50			2834.50
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		11556.642	215.141	25631.22		2863.82	28495.04
	Выкашивание газонов	м2	11440.000	114.400	12025.73			12025.73
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметр: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей до15	дерев	2.000	2.560	356.89			356.89
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		216.99	733.62
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	415.60		79.20	494.80
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	24.600	7.094	895.76		274.14	1169.90
	Олифа	кг				0.64	35.84	
	Пудра аллюминевая	кг				0.1032	15.13	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.496	214.66	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.037	3.117	324.62		74.17	398.79
	Олифа	кг				0.1833	9.64	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7333	64.53	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	17.000	1.020	129.14			129.14
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	60.000	78.000	10966.80		2216.24	13183.04
	Брусok 50*50*6000	м3				0.3	1915.50	
	Гвозди 2,5*50	кг				7.2	300.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		794.000	171.384	20467.87		5299.88	25767.75
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	910.88			910.88
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	320.000	32.000	4499.20			4499.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	340.000	97.920	11149.17			11149.17
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	20.000	18.600	2117.80		5288.46	7406.26
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.38	23.46	
	Шифер 7-волновый	шт				27	5265.00	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		50.000	17.000	2736.83		3564.10	6300.93
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	50.000	17.000	2736.83		3564.10	6300.93
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				11.6	3448.10	
	Цемент	кг				20	116.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		8.000	10.080	1417.24		1769.85	3187.09
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.98		505.92	924.90
	Болт 6*60	кг				0.056	4.62	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	380.48	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				2	96.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		399.54	871.96
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0015	85.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				3	174.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		497.75	708.65
	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.85	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		368.700	360.114	45045.29		14850.50	59895.79
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		72.000	63.620	8864.09			8864.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		296.600	295.993	36103.33		14850.50	50953.83
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5213.53			5213.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.015	0.227	29.66		79.02	108.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.015	0.227	29.66		79.02	108.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		59.39	79.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.960	95.840	12310.65			12310.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	27.800	40.699	4634.01			4634.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4227.25	4681.96
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		1420.83	2633.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	1400.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	606.28		5636.34	6242.62
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				4	5625.92	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		684.15	1639.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	672.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	8.000	7.440	955.67		852.15	1807.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		684.15	1639.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	672.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		852.15	1807.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	840.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	450.89		212.11	663.00
	Труба 20	т				0.0066	212.11	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	4.000	6.240	704.50		60.00	764.50
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
	Итого:		17045.41	918.913	114148.60	283.15	31866.10	146014.70

Сдал:

подпись

МП

С.И.М.
Проходанова Т.Н.

Инженер ООО Ж90-2 *Судя* О.В. Сушикова

Принял: кв.н 127 *Судя* Александрович Л.М.