

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.

ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		8719.769	562.295	69220.10	140.9581	16215.52	85435.62
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8533.123	342.958	41725.88		7028.26	48754.14
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.963	49.904	6123.75			6123.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.237	13.616	1749.00			1749.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.606	4.039	518.77			518.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.312	19.630	2235.11			2235.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.048	1.579	202.78			202.78
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		8.400	10.800	1229.69		1228.51	2458.20
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		246.13	471.57
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		58.65	639.34
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.400	3.720	423.56		923.73	1347.29
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				2.472	867.13	
	Штапик оконный	м				14	56.00	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		112.500	27.840	3838.87		91.07	3929.94
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	60.000	12.720	1713.00		91.07	1804.07
	Известь	кг				10.92	91.07	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	52.500	15.120	2125.87			2125.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5003.260	86.878	10197.45		304.54	10501.99
	Выкашивание газонов	м2	4960.000	49.600	5213.95			5213.95
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		120.32	660.57
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.02	106.88	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		169.67	557.14
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.8	160.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		14.55	369.15
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8206	6.04	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	6.000	0.360	45.58			45.58
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	20.000	26.000	3655.60			3655.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		429.000	109.236	12576.28		2.72	12579.00
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	9837.50			9837.50
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.000	4.140	477.34		2.72	480.06
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38			1168.38
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		50.000	17.000	2736.83		3362.55	6099.38
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	50.000	17.000	2736.83		3362.55	6099.38
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				11	3269.75	
	Цемент	кг				16	92.80	
	Ремонт и изготовление инвентаря		10.000	12.320	1723.35		2038.87	3762.22
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.88		773.95	1403.83
	Болт 6*60	кг				0.028	2.30	
	Гайка М6	кг				0.006	0.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Черенки д/лопат	шт				2	108.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		399.54	871.96
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0015	85.80	
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				3	174.00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		118.00	318.66
	Саморез	шт				4	2.00	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		498.29	709.19
	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.85	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		186.646	219.337	27494.22		9187.26	36681.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		153.546	185.556	22992.50		9187.26	32179.76
	Запуск системы отопления	1000 м	20.830	30.412	3906.40			3906.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.009	0.136	17.80		55.47	73.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.009	0.136	17.80		55.47	73.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.008	0.121	15.83		51.54	67.37
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0099	31.39	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.390	69.560	8934.98			8934.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	18.300	26.791	3050.45			3050.45
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	7.000	6.510	836.21		598.63	1434.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	588.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	7.000	6.510	836.21		745.63	1581.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	735.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		513.11	1229.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		639.11	1355.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	8719.77	562.295	69220.10	140.96	16215.52	85435.62

Сдал: Э.р.т. Проходанова Т.Н. Инженер ООО ЖСГО-2 Сулф. Д.В. Суликова
подпись МП

Принял: К.В.82 Мороз Казакова Н.И.
подпись МП