

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По

договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 13		8102.337	391.119	81668.13	133.2348	22236.62	103904.75
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		7949.080	254.246	61069.71		21017.04	82086.75
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		19.980	21.990	3273.44			3273.44
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.545	6.617	1049.59			1049.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.662	0.741	117.60			117.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.065	7.876	1107.38			1107.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.348	4.036	567.42			567.42
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1949.600	19.496	2741.14			2741.14
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1949.600	19.496	2741.14			2741.14
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		164.000	31.160	4247.73		230.26	4477.99
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	164.000	31.160	4247.73		230.26	4477.99
	Цемент	кг				42.64	230.26	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		5588.000	101.980	12276.55		15755.98	28032.53
	Выкашивание газонов	м2	5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15140.40	20178.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	403.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		214.500	64.100	8962.69		434.57	9397.26
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	1.000	0.020	2.31		36.40	38.71
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.26	36.40	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	210.000	60.480	8503.49			8503.49
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		398.17	688.51
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		153.257	136.873	20598.42		1219.58	21818.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		119.157	109.362	16236.22		1219.58	17455.80
	Запуск системы отопления	1000 м	13.459	19.650	3116.90			3116.90
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.698	46.792	7422.15			7422.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		364.56	722.93

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	360.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		275.90	911.73
	Лен сантехнический	кг				0.025	5.42	
	Труба 20	т				0.0083	265.14	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.095	5.34	
	Итого:		8102.34	391.119	81668.13	133.23	22236.62	103904.75

Сдал: Сурт / Проходакова
подпись МП

Принял: Сурт / Сушичев М.В. иб.Н.
подпись МП

Шикеев Сульф Сушикова ОВ