

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.

ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 14</b>		<b>3841.592</b>	<b>397.539</b>	<b>48557.00</b>	<b>81.2545</b>	<b>19613.32</b>	<b>68170.32</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>3633.256</b>	<b>205.197</b>	<b>24725.97</b>		<b>12915.80</b>	<b>37641.77</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>12.996</b>	<b>26.375</b>	<b>3167.98</b>			<b>3167.98</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.685	2.740	351.95			351.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.608	0.681	87.47			87.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.845	15.068	1715.63			1715.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.500	1.755	225.43			225.43
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>7.000</b>	<b>9.520</b>	<b>1083.95</b>		<b>994.81</b>	<b>2078.76</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		58.65	639.34
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1949.000</b>	<b>19.490</b>	<b>2219.13</b>			<b>2219.13</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>35.000</b>	<b>10.080</b>	<b>1417.25</b>			<b>1417.25</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	35.000	10.080	1417.25			1417.25