

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем
Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 17		9074.557	289.158	35228.95	68.7113	8340.11	43569.06
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8927.165	160.662	19216.23		2462.20	21678.43
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.605	24.260	2920.07			2920.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.125	4.500	578.02			578.02
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.704	1.830	235.11			235.11
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.387	0.433	55.67			55.67
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.065	1.585	203.63			203.63
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	5.460	621.68		894.95	1516.63
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		696.000	6.960	792.47			792.47
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	696.000	6.960	792.47			792.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		7.560	2.177	306.13			306.13
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.560	2.177	306.13			306.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		8142.000	114.200	13529.49		247.08	13776.57
	Выкашивание газонов	м2	8130.000	81.300	8546.26			8546.26
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		115.92	434.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	109.20	
	Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с выправкой погнутых элементов, заменой повреждён. труб	лиана	1.000	26.430	4192.33		42.26	4234.59
	Олифа	кг				0.1	5.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.39	36.66	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.000	3.990	471.90		88.90	560.80
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.84	80.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.000	1.560	210.08		229.61	439.69
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	шт	4.000	1.560	210.08		229.61	439.69
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3.3	229.61	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		5.000	5.605	783.64		1059.76	1843.40
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		386.14	701.08
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		136.53	294.00
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1.000	0.745	100.33		59.00	159.33
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	2.000	1.500	210.90		478.09	688.99
	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.86	
	Труба ду 32	т				0.001	46.69	
	Черенок	шт				2	96.00	
	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		147.392	128.496	16012.72		5877.91	21890.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		114.292	94.715	11511.00		5877.91	17388.91
	Запуск системы отопления	1000 м	8.889	12.978	1667.01			1667.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.009	0.136	17.80		47.41	65.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.3	12.09	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.009	0.136	17.80		47.41	65.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.3	12.09	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.009	0.136	17.80		47.41	65.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.3	12.09	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.176	16.704	2145.63			2145.63
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.200	12.005	1366.87			1366.87
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		891.18	1649.03
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		486.08	1051.26
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	480.00	
	Итого:		9074.56	289.158	35228.95	68.71	8340.11	43569.06

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

Инженер ООО Ж90-2 О.В. Сушкова

Трипл.: кв. №6 Молчанкин В.В.
Заменил там бурдюк дверь. Блюк.
промыть батарею в тамбуре
или заменить.