

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.  
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем  
Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 18		8807.193	517.594	62068.55	270.7737	12171.27	74239.82
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8600.989	301.589	34947.25		5354.31	40301.56
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		74.186	36.036	4408.45			4408.45
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.535	6.140	788.68			788.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.102	8.065	1035.97			1035.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.191	1.334	171.34			171.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	375.72			375.72
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		10.500	9.935	1131.19		491.06	1622.25
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	2.000	0.560	63.76		35.22	98.98
	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		20.53	75.18
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	20.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	88.24		193.02	281.26
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		722.383	86.424	9425.49		2479.08	11904.57

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	720.000	86.400	9422.78		2479.08	11901.86
	Известь	кг				165.6	1407.60	
	Шл.шкурка	м2				5.76	1071.48	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2.383	0.024	2.71			2.71
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>54.660</b>	<b>16.378</b>	<b>2262.65</b>		<b>142.80</b>	<b>2405.45</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	3.000	1.500	170.79		142.80	313.59
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.02	142.80	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.660	14.878	2091.86			2091.86
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>7529.260</b>	<b>107.041</b>	<b>12327.79</b>		<b>1096.21</b>	<b>13424.00</b>
	Выкашивание газонов	м2	7500.000	75.000	7884.00			7884.00
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	4.000	5.320	684.31		267.15	951.46
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.4	251.47	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	0.721	103.88		90.31	194.19
	Олифа	кг				0.2104	11.78	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8206	78.53	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	20.000	26.000	3655.60		738.75	4394.35
	Брусok 50*50*6000	м3				0.1	638.50	
	Гвозди 2,5*50	кг				2.4	100.25	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>203.000</b>	<b>38.990</b>	<b>4451.33</b>		<b>7.84</b>	<b>4459.17</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулeк.	м2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.000	8.280	954.68		5.44	960.12
	Проволока вязальная	кг				0.12	5.44	
	Ремонт оконных переплётeв слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>2.000</b>	<b>0.440</b>	<b>52.67</b>		<b>30.80</b>	<b>83.47</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>5.000</b>	<b>6.345</b>	<b>887.68</b>		<b>1106.52</b>	<b>1994.20</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		407.54	722.48
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.77	291.24
	Гвозди 2,5*50	кг				0.036	1.50	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1.000	0.745	100.33		59.00	159.33
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>206.204</b>	<b>216.005</b>	<b>27121.30</b>		<b>6816.96</b>	<b>33938.26</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</i>		62.000	57.400	7392.70			7392.70
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	56.000	14.000	1798.30			1798.30
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		144.104	158.104	19650.73		6816.96	26467.69
	Запуск системы отопления	1000 м	15.468	22.583	2900.82			2900.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.012	0.182	23.73		55.15	78.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2	8.06	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0149	47.09	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.012	0.182	23.73		55.15	78.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2	8.06	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0149	47.09	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.302	57.208	7348.37			7348.37
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	12.300	18.007	2050.30			2050.30
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	7.000	8.260	1061.00		1243.23	2304.23
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				7	1225.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		513.11	1229.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	7.000	6.510	836.21		745.63	1581.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	735.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	155.27		48.00	203.27
	Сгон д-15	шт				3	48.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	3.000	0.990	155.27		63.00	218.27
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		238.52	521.11
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	235.48	
	<b>Итого:</b>		<b>8807.19</b>	<b>517.594</b>	<b>62068.55</b>	<b>270.77</b>	<b>12171.27</b>	<b>74239.82</b>

Сдал: Т.Н. Проходанова  
подпись МП

Инженер ООО ЖРЭО-2 Сушильва Д.В.

Принял: Солуценко А.А.  
подпись МП к.в.13 Солуценко А.А.