

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем
Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 18		8807.193	517.594	62068.55	270.7737	12171.27	74239.82
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8600.989	301.589	34947.25		5354.31	40301.56
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		74.186	36.036	4408.45			4408.45
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.535	6.140	788.68			788.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.102	8.065	1035.97			1035.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.191	1.334	171.34			171.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	375.72			375.72
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		10.500	9.935	1131.19		491.06	1622.25
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	2.000	0.560	63.76		35.22	98.98
	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		20.53	75.18
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	20.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	88.24		193.02	281.26
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		722.383	86.424	9425.49		2479.08	11904.57