

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "177 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 20		19058.426	742.894	94482.36	375.8721	24857.26	119339.62
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		18901.146	588.449	75265.21		16035.25	91300.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.772	32.106	3903.66			3903.66
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.757	3.028	388.95			388.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.307	5.998	770.47			770.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.850	0.952	122.28			122.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.000	7.020	901.72			901.72
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	8.120	924.54		242.29	1166.83
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.574	0.016	1.79			1.79
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.574	0.016	1.79			1.79
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184.000	268.640	39234.87		12905.26	52140.13
	Ремонт бетонной отмостки	м2	184.000	268.640	39234.87		12905.26	52140.13
	Гвозди 1,8*32	кг				36.8	1655.26	
	Доска 150*25*4000	м3				2	9800.00	
	Цемент	кг				250	1450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		50.800	14.630	2057.03			2057.03
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	50.800	14.630	2057.03			2057.03

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		18567.000	236.170	25689.75		2003.08	27692.83
	Выкашивание газонов	м2	18520.000	185.200	19468.22			19468.22
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		140.37	770.66
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.19	124.69	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		209.16	767.41
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.1	197.40	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	513.23		177.49	690.72
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.8	165.73	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	235.86		51.50	287.36
	Олифа	кг				0.12	6.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	29.92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.17	15.13	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		37.80	234.60
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.36	32.76	
	Размостка плит бетонных	м2	15.000	21.000	2247.84		401.81	2649.65
	Песок раств.	т				0.6	401.81	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80		369.37	2197.17
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		59.000	23.472	2722.71		4.02	2726.73
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.000	4.140	477.34		2.72	480.06
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46		1.04	390.50
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт						
	Гайка	шт				4	2.80	
		шт				4	28.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	4.855	678.19		849.80	1527.99
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		408.47	723.41
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1.000	0.745	100.33		59.00	159.33
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		157.280	154.445	19217.15		8822.01	28039.16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		32.000	29.340	3798.89			3798.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		125.180	124.604	15340.39		8822.01	24162.40
	Запуск системы отопления	1000 м	10.700	15.622	2006.65			2006.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.015	0.227	29.66		70.96	100.62
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.3	12.09	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.015	0.227	29.66		70.96	100.62
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.3	12.09	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.440	37.760	4850.27			4850.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.000	13.176	1500.22			1500.22
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		1563.68	2128.86
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	777.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	780.00	
	Итого:		19058.43	742.894	94482.36	375.87	24857.26	119339.62

Сдал: Сурм - Т. Н. Прохорова
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сурф - О. В. Сушикова

Принял: Курган Курченко Э.Ф. кв.52
подпись МП