

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.

ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 4</b>		<b>2171.484</b>	<b>271.208</b>	<b>33486.26</b>	<b>48.1576</b>	<b>10025.86</b>	<b>43512.12</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2036.450</b>	<b>104.406</b>	<b>12498.53</b>		<b>1490.88</b>	<b>13989.41</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>7.470</b>	<b>20.135</b>	<b>2420.93</b>			<b>2420.93</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>4.000</b>	<b>2.840</b>	<b>323.36</b>		<b>147.32</b>	<b>470.68</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		82.04	157.19
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		19.55	213.11
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1332.000</b>	<b>13.320</b>	<b>1516.61</b>			<b>1516.61</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1332.000	13.320	1516.61			1516.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>12.480</b>	<b>3.594</b>	<b>505.34</b>			<b>505.34</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>530.000</b>	<b>15.720</b>	<b>2024.05</b>		<b>295.50</b>	<b>2319.55</b>
	Выкашивание газонов	м2	520.000	5.200	546.62			546.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19			15.19
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		295.50	1757.74
	Брусok 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	40.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>146.500</b>	<b>43.197</b>	<b>4920.89</b>		<b>1.13</b>	<b>4922.02</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	144.000	41.472	4722.00			4722.00
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>787.35</b>		<b>1046.93</b>	<b>1834.28</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		407.54	722.48
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		135.034	166.802	20987.73		8534.98	29522.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		32.000	30.200	3865.61		171.04	4036.65
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентиля в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		102.934	136.101	17044.25		8363.94	25408.19
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.020	0.303	39.55		94.61	134.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.4	16.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0248	78.49	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.020	0.303	39.55		118.79	158.34
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0248	78.49	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.054	72.216	9276.14			9276.14
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	750.11			750.11
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		710.42	1316.70
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	700.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	<b>Итого:</b>		<b>2171.48</b>	<b>271.208</b>	<b>33486.26</b>	<b>48.16</b>	<b>10025.86</b>	<b>43512.12</b>

Сдал: Сулф Проходанова Т.Н.  
подпись МП

Принял: Деполз Лешаева СВ кв 15  
подпись МП

инженер №20-2 Сулф Сушикова СВ