

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "178 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.

ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 5		3828.483	264.461	33124.94	37.135	12610.60	45735.54
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3724.645	127.816	15721.96		10340.63	26062.59
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		4.000	4.720	537.41		203.19	740.60
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		39.10	426.22
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1333.000	13.330	1517.75			1517.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1333.000	13.330	1517.75			1517.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2336.945	75.030	9483.49		9671.74	19155.23
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		179.28	657.78
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.8	169.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.945	0.540	77.92		67.74	145.66
	Олифа	кг				0.1578	8.84	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6154	58.90	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19			15.19
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80		369.37	2197.17
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	15.000	34.650	4666.32		9055.35	13721.67
	Ограждение метал. 2м	шт				7.5	8676.15	
	Олифа	кг				1.05	58.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.6	320.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		30.750	11.007	1257.04		465.70	1722.74
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	25.000	7.200	819.79			819.79
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	3.750	2.587	298.34		1.70	300.04
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.00	602.91
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		103.838	136.645	17402.98		2269.97	19672.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		30.000	28.340	3640.27			3640.27
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		73.738	107.804	13683.24		2269.97	15953.21
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.008	0.121	15.83		39.45	55.28

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2	8.06	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0099	31.39	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.930	63.720	8184.83			8184.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	750.11			750.11
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		597.48	1040.03
	Лен сантехнический	кг				0.021	14.28	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	583.20	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	442.55		940.38	1382.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	14.28	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	926.10	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		322.59	680.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Итого:		3828.48	264.461	33124.94	37.13	12610.60	45735.54

Сдал: Бурт-Т.Н. Проходанова Инкамер ООО ЖЭО-2 Сулф. О.В. Сушикова
 подпись МП
объемы работ впереди

Принял: Кв. 49 Олуж-Горенская д. 4
 подпись МП