Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.
ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем
Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 7		**3989.019**	**320.887**	**38978.70**	**134.6263**	**13113.44**	**52092.14**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***3852.750***	***151.845***	***17635.90***		***4696.24***	***22332.14***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***7.470***	***20.135***	***2420.93***			***2420.93***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**0.510**	**2.040**	**262.04**			**262.04**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.318**	**6.027**	**774.14**			**774.14**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.480**	**0.538**	**69.05**			**69.05**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**3.642**	**11.327**	**1289.65**			**1289.65**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.520**	**0.203**	**26.05**			**26.05**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***11.200***	***12.342***	***1386.11***		***2316.78***	***3702.89***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**2.000**	**1.320**	**150.29**		**164.09**	**314.38**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	**шт**	**2.000**	**3.400**	**387.12**		**39.10**	**426.22**
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	**м**	**2.000**	**0.480**	**54.65**		**40.53**	**95.18**
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**2.500**	**3.875**	**441.21**		**1043.60**	**1484.81**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	981.77	
	Штапик оконный	м				15.3	61.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**2.700**	**3.267**	**352.84**		**1029.46**	**1382.30**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0081	0.41	
	Стекло 4мм	м2				2.808	984.99	
	Штапик оконный	м				11.016	44.06	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1323.000***	***13.230***	***1506.37***			***1506.37***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**1323.000**	**13.230**	**1506.37**			**1506.37**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***12.480***	***3.594***	***505.34***			***505.34***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**12.480**	**3.594**	**505.34**			**505.34**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***2341.350***	***50.617***	***5809.94***		***1077.53***	***6887.47***
	Выкашивание газонов	**м2**	**2300.000**	**23.000**	**2417.76**			**2417.76**
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**0.050**	**0.005**	**0.57**		**30.78**	**31.35**
	Песок раств.	т				0.0727	30.78	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**5.000**	**3.100**	**322.90**		**137.79**	**460.69**
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	132.00	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	**шт**	**1.000**	**1.330**	**138.53**		**56.48**	**195.01**
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**5.200**	**2.964**	**350.55**			**350.55**
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**5.700**	**3.762**	**391.85**		**259.80**	**651.65**
	Олифа	кг				0.171	9.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.85	250.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	**м**	**14.400**	**3.456**	**359.98**		**223.31**	**583.29**
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	**1 п.м.**	**10.000**	**13.000**	**1827.80**		**369.37**	**2197.17**
	Брусок 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***154.250***	***48.567***	***5534.80***		***670.51***	***6205.31***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**144.000**	**41.472**	**4722.00**			**4722.00**
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	**м**	**5.000**	**3.450**	**397.78**		**2.27**	**400.05**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	**створо**	**2.000**	**1.900**	**216.33**		**4.80**	**221.13**
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	**шт**	**2.000**	**1.220**	**138.91**		**464.36**	**603.27**
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	**м**	**1.250**	**0.525**	**59.78**		**199.08**	**258.86**
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	198.80	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***3.000***	***3.360***	***472.41***		***631.42***	***1103.83***
	Изготовление скребков для уборки снега	**шт**	**1.000**	**1.490**	**209.49**		**249.09**	**458.58**
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	**шт**	**1.000**	**1.120**	**157.47**		**133.18**	**290.65**
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	**шт**	**1.000**	**0.750**	**105.45**		**249.15**	**354.60**
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***136.269***	***169.042***	***21342.80***		***8417.20***	***29760.00***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***35.000***	***35.140***	***4649.19***		***171.04***	***4820.23***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**28.000**	**7.000**	**899.15**			**899.15**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**2612.67**			**2612.67**
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**1.000**	**1.000**	**128.45**			**128.45**
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**225.34**		**171.04**	**396.38**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.100***	***0.501***	***77.87***			***77.87***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**77.87**			**77.87**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***101.169***	***133.401***	***16615.74***		***8246.16***	***24861.90***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**9.290**	**13.563**	**1742.22**			**1742.22**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.349**	**5.295**	**690.22**		**1892.86**	**2583.08**
	Скотч 50мм/66 м	шт				7.3313	344.70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.015**	**0.228**	**29.66**		**133.70**	**163.36**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.77	72.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	61.50	
	Изоляция трубопроводов ХВС	**1 м3**	**0.015**	**0.228**	**29.66**		**100.05**	**129.71**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.935	38.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	61.50	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**15.800**	**63.200**	**8118.04**			**8118.04**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**45.000**	**16.650**	**1815.85**			**1815.85**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**2.000**	**1.400**	**158.06**		**3.94**	**162.00**
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**8.700**	**12.737**	**1450.21**			**1450.21**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**151.57**		**1409.08**	**1560.65**
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**454.71**		**538.02**	**992.73**
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**303.14**		**2818.17**	**3121.31**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**342.08**	**819.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**358.37**		**322.59**	**680.96**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**358.37**		**259.59**	**617.96**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**4.000**	**3.720**	**477.83**		**426.08**	**903.91**
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
		Итого:	**3989.02**	**320.887**	**38978.70**	**134.63**	**13113.44**	**52092.14**

Сдал: Т.Н. Проходанова Инженер ООО ЖЭО-2 О.В. Сумкова
подпись МП

Принял: /Добудько НВ/, кв 18
подпись МП