

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.

ЖЭО-2". По договору "Договор подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		4205.841	349.717	125848.18	110.7418	10619.15	136467.33
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4064.178	183.641	104880.43		5225.76	110106.19
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.900	10.289	1161.57		1702.08	2863.65
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		39.10	426.22
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		965.09	1406.30
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	903.26	
	Штапик оконный	м				15.3	61.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1.400	1.694	182.95		533.80	716.75
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0042	0.21	
	Стекло 4мм	м2				1.456	510.74	
	Штапик оконный	м				5.712	22.85	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		53.442	10.675	1518.99		467.32	1986.31
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	19.530	3.125	420.82		32.58	453.40
	Известь	кг				3.906	32.58	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	3.900	1.248	177.69		13.35	191.04
	Цемент	кг				0.3845	2.23	
	Штукатурка гипсовая	кг				0.741	11.12	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.012	6.302	920.48		421.39	1341.87
	Олифа	кг				0.6002	33.61	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.3817	387.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2482.436	66.321	7181.42		1619.00	8800.42
	Выкашивание газонов	м2	2446.000	24.460	2571.23			2571.23
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		111.39	369.71
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.156	1.676	174.59		46.16	220.75
	Олифа	кг				0.104	5.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4624	40.69	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	4.800	3.360	349.98		81.91	431.89
	Олифа	кг				0.192	10.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.816	71.81	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	3.250	4.972	517.94		105.41	623.35
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	15.000	21.450	2442.30		1127.30	3569.60
	Брусok 50*50*6000	м3				0.075	478.87	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 2,5*50	кг				1.8	85.57	
	Доска обрзн.25*4000	м3				0.09	562.86	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	1.000	1.650	171.86		66.96	238.82
	Доска обрзная 40 мм	м3				0.012	66.55	
	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		172.250	48.607	5539.36		435.93	5975.29
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	182.18			182.18
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	144.000	41.472	4722.00			4722.00
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		199.08	258.86
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	198.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.06	3.37	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35		998.06	1785.41
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	84000.00			84000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	84000.00			84000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		141.663	166.076	20967.75		5393.39	26361.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		108.563	132.295	16466.03		5393.39	21859.42
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.009	0.136	17.80		43.38	61.18
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2	8.06	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.009	0.136	17.80		43.38	61.18
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.2	8.06	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.750	63.000	8092.35			8092.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.500	12.444	1416.87			1416.87
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		538.02	992.73
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		639.11	1355.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	1.320	167.65		88.00	255.65
	Сгон д 20	шт				4	88.00	
	Итого:		4205.84	349.717	125848.18	110.74	10619.15	136467.33

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

Турин. ул. кв. №21 ЖКО

Инженер ООО ЖЭО-2 Сулф. О.В. Суликова Кошкин В.В.