

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "179 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД | | 2060.044 | 110.059 | 67417.49 | | 366.59 | 67784.08 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 13.744 | 25.627 | 3827.22 | | | 3827.22 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.960 | 3.840 | 609.10 | | | 609.10 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.703 | 4.428 | 702.34 | | | 702.34 |
| | Осмотр перекрытий (2 раза в год) | 1000 м | 2.642 | 3.619 | 574.12 | | | 574.12 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.483 | 0.541 | 85.81 | | | 85.81 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 3.712 | 11.544 | 1623.13 | | | 1623.13 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 4.244 | 1.655 | 232.72 | | | 232.72 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 995.600 | 9.956 | 1399.81 | | | 1399.81 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 995.600 | 9.956 | 1399.81 | | | 1399.81 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 15.000 | 4.320 | 607.39 | | | 607.39 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 15.000 | 4.320 | 607.39 | | | 607.39 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд | | 844.700 | 14.436 | 1889.44 | | 366.59 | 2256.03 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 830.000 | 8.300 | 1077.42 | | | 1077.42 |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 1.000 | 0.620 | 79.75 | | 35.02 | 114.77 |
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.68 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.3 | 33.34 | |
| | Окраска качелей - маятников | качели | 1.000 | 1.450 | 186.51 | | 49.49 | 236.00 |
| | Олифа | кг | | | | 0.09 | 5.04 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.4 | 44.45 | |
| | Окраска металлических ограждений мусорных стоянок | 1 п.м. | 2.000 | 2.600 | 334.44 | | 53.78 | 388.22 |
| | Олифа | кг | | | | 0.14 | 7.84 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.48 | 45.94 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 10.700 | 1.466 | 211.32 | | 228.30 | 439.62 |
| | Олифа | кг | | | | 0.428 | 23.97 | |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Пудра алюминиевая | кг | | | | 0.1284 | 18.83 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1.6692 | 185.50 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 190.000 | 54.720 | 7693.63 | | | 7693.63 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 190.000 | 54.720 | 7693.63 | | | 7693.63 |
| | Текущий ремонт подъезда | | 1.000 | 1.000 | 52000.00 | | | 52000.00 |
| | Текущий ремонт подъезда | подъе | 1.000 | 1.000 | 52000.00 | | | 52000.00 |
| | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 88.060 | 128.495 | 19933.18 | | 320.15 | 20253.33 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 35.100 | 30.951 | 4926.14 | | 320.15 | 5246.29 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 1.000 | 0.500 | 79.31 | | | 79.31 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 320.15 | 3176.90 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 624.96 | | | 624.96 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 52.960 | 97.544 | 15007.04 | | | 15007.04 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 9.270 | 13.534 | 1902.91 | | | 1902.91 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 18.690 | 74.760 | 11858.43 | | | 11858.43 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 25.000 | 9.250 | 1245.70 | | | 1245.70 |
| | Итого: | | 2148.10 | 238.554 | 87350.67 | 13.77 | 686.74 | 88037.41 |

управдом Сдал: Терентьев Терентьевич инженер ЖКО-2 Судякова О.В. Судяков
подпись МП

ст. по долев. Федотов С.А. кв №30 Судяков