

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18


По Строеие "179 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2989.803	119.943	16643.37		2027.81	18671.18
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.203	20.147	2950.37			2950.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	951.72			951.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	83.50			83.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.684	11.457	1610.88			1610.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.549	2.164	304.27			304.27
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.600	3.384	475.79		185.72	661.51
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	197.40		8.83	206.23
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	278.39		176.89	455.28
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	167.76	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		794.000	7.940	1259.44			1259.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	794.000	7.940	1259.44			1259.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		46.200	13.454	1935.44		455.05	2390.49
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	24.400	3.904	530.40		86.80	617.20
	Шпаклевка	кг				5.6364	86.80	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.600	1.792	255.14		6.30	261.44
	Гипс строительный	кг				0.5522	2.99	
	Цемент	кг				0.5522	3.31	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.400	3.024	441.65		203.24	644.89
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1024	187.11	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	708.25		158.71	866.96
	Известь	кг				5.544	110.33	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
						8.064	48.38	
	Цемент	кг						
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		25.800	7.430	1044.71			1044.71
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.800	7.430	1044.71			1044.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2044.000	46.578	6023.62		725.98	6749.60
	Выкашивание газонов	м2	2016.000	20.160	2616.97			2616.97
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		152.40	551.15
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	144.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		68.86	147.86
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.624	59.90	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	2.000	0.440	56.60		33.76	90.36
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.000	20.800	2675.50		431.36	3106.86
	Олифа	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.84	368.64	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		39.60	236.40
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	34.56	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		2.000	3.730	524.43		661.06	1185.49
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		388.73	703.67
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		111.871	136.536	21042.14		320.15	21362.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.951	5084.76		320.15	5404.91
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		75.771	104.585	15957.38			15957.38
	Запуск системы отопления	1000 м	9.173	13.393	1883.00			1883.00
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.598	74.392	11800.06			11800.06
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Итого:		3101.67	256.479	37685.51	54.61	2347.96	40033.47

управдом Сдал: Сергей Сергеевич
подпись МП

инженер ЖЭО-2 Сергеев Д.В


кв 44 Енисахов Б.Н. 