

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "182 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 1		3680.797	174.469	25368.39	6.606	835.83	26204.22
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3565.241	76.465	10524.63		206.71	10731.34
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.241	12.415	1869.19			1869.19
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.037	4.722	663.98			663.98
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.125	0.829	116.51			116.51
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1322.000	13.220	1858.73			1858.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1322.000	13.220	1858.73			1858.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2127.000	24.550	3102.19		133.91	3236.10
	Выкашивание газонов	м2	2125.000	21.250	2758.46			2758.46
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		108.000	26.280	3694.52		72.80	3767.32
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	18.000	0.360	50.17		72.80	122.97
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		115.556	98.004	14843.76		629.12	15472.88
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		81.456	70.493	10481.56		629.12	11110.68
	Запуск системы отопления	1000 м	7.524	10.985	1742.44			1742.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	5032.69			5032.69
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Итого:		3680.80	174.469	25368.39	6.61	835.83	26204.22

Сдал: Султ / Прохорова
подпись МП

Принял: Г. Мухомов кв. № 21
МП

Инженер м.э.о.-2 Султ Сулимов О.В.