

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 4		3621.124	279.171	38272.31	59.5115	20719.83	58992.14
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3508.866	184.372	23852.71		20405.27	44257.98
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.966	12.183	1830.11			1830.11
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.186	4.954	696.56			696.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.866	0.728	102.31			102.31
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	2.420	261.36		766.04	1027.40
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		766.04	1027.40
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	733.10	
	Штапик оконный	м				8.16	32.64	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1323.400	13.234	1860.70			1860.70
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1323.400	13.234	1860.70			1860.70
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1889.500	71.185	8142.27		17079.59	25221.86
	Выкашивание газонов	м2	1866.000	18.660	2422.25			2422.25
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	1.000	1.650	171.86		117.36	289.22
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.012	66.55	
	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	50.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	22.000	50.820	5542.43		16654.44	22196.87
	Ограждение метал. 2м	шт				11	16124.68	
	Олифа	кг				1.54	86.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.28	443.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		262.000	76.590	10616.23		1407.64	12023.87
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кр	15.000	0.300	34.59		450.00	484.59
	Стеклоткань	м				15	450.00	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.000	6.120	696.82		957.64	1654.46
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.8	954.24	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		24.000	8.760	1142.04		1152.00	2294.04
	Ремонт и восстановление горизонт. и вертикал. стыков стеновых панелей мастикой	м	24.000	8.760	1142.04		1152.00	2294.04
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.2	1152.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		112.258	94.799	14419.60		314.56	14734.16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		78.158	67.288	10057.40		314.56	10371.96
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1671.58			1671.58
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.940	31.760	5037.77			5037.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		121.52	240.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	Итого:		3621.12	279.171	38272.31	59.51	20719.83	58992.14

Сдал: Ирина Прохорова И.И.
подпись МП

Принял: Сергей Сериков С.А. №3
подпись МП

Инженер МЭО-2 Сергей Сушенов О.В.