

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 182 квартал - 5 | | 3668.941 | 209.185 | 30485.17 | 0 | | 30485.17 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i> | | 3557.853 | 114.555 | 16008.20 | | | 16008.20 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 7.853 | 12.335 | 1850.79 | | | 1850.79 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.820 | 1.640 | 260.14 | | | 260.14 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.700 | 4.420 | 701.10 | | | 701.10 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.358 | 0.401 | 63.61 | | | 63.61 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 3.377 | 5.251 | 738.32 | | | 738.32 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 1.598 | 0.623 | 87.62 | | | 87.62 |
| | <i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i> | | 1320.000 | 13.200 | 1855.92 | | | 1855.92 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 1320.000 | 13.200 | 1855.92 | | | 1855.92 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i> | | 1990.000 | 19.900 | 2583.22 | | | 2583.22 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 1990.000 | 19.900 | 2583.22 | | | 2583.22 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i> | | 240.000 | 69.120 | 9718.27 | | | 9718.27 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 240.000 | 69.120 | 9718.27 | | | 9718.27 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i> | | 111.088 | 94.630 | 14476.97 | | | 14476.97 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> | | 34.000 | 27.010 | 4284.33 | | | 4284.33 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | | 2856.75 |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 1.000 | 1.000 | 158.62 | | | 158.62 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i> | | 0.100 | 0.501 | 77.87 | | | 77.87 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 0.100 | 0.501 | 77.87 | | | 77.87 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед | | 76.988 | 67.119 | 10114.77 | | | 10114.77 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 9.068 | 13.239 | 2100.02 | | | 2100.02 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 7.920 | 31.680 | 5025.08 | | | 5025.08 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 60.000 | 22.200 | 2989.67 | | | 2989.67 |
| | Итого: | | 3668.94 | 209.185 | 30485.17 | | | 30485.17 |

Сдал: Ирт Прохорашова
подпись МП

Принял: Араф Дарбаева АА 182-5-28
подпись МП

Интелексер

Араф Суикото ОВ