

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 6		3661.064	201.944	29237.98	5.382	1580.82	30818.80
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3491.506	83.184	11593.77			11593.77
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.106	12.210	1833.87			1833.87
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.162	4.917	691.32			691.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.030	0.792	111.31			111.31
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1323.400	13.234	1860.70			1860.70
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1323.400	13.234	1860.70			1860.70
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2030.000	20.300	2635.14			2635.14
	Выкашивание газонов	м2	2030.000	20.300	2635.14			2635.14
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		130.000	37.440	5264.06			5264.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	130.000	37.440	5264.06			5264.06
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		169.558	118.760	17644.21		1580.82	19225.03
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		135.458	91.249	13282.01		1580.82	14862.83
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1671.58			1671.58
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.940	31.760	5037.77			5037.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Итого:		3661.06	201.944	29237.98	5.38	1580.82	30818.80

Сдал: Трт / Проходанова /
подпись МП

Принял: Андр / Алексеева О.В. / с учетом нашего заявления.
подпись МП

Инженер Серг Сусикова ОВ