

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 9		2490.493	196.527	28450.52	37.703	2097.90	30548.42
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2381.014	104.231	14342.15		2097.90	16440.05
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.014	11.985	1802.29			1802.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	4.665	655.90			655.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	115.15			115.15
	Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1763.67	
	Штапик оконный	м				30.6	183.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		2108.000	22.096	2884.01		149.37	3033.38
	Выкашивание газонов	м2	2100.000	21.000	2726.01			2726.01
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.000	1.096	158.00		149.37	307.37
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Уайт-спирит	л				0.36	24.12	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.248	107.33	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		260.000	62.400	8773.44			8773.44
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		109.479	92.296	14108.37			14108.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		75.379	64.785	9744.57			9744.57
	Запуск системы отопления	1000 м	7.453	10.881	1726.01			1726.01
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	5028.89			5028.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2490.49	196.527	28450.52	37.70	2097.90	30548.42

Сдал: Ирина Прохорова
подпись МП

Принял: Игорь Юрьевич Попова
подпись МП

Инженер Сулф Суикова ДВ