

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.  
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 13</b>		<b>2431.586</b>	<b>223.521</b>	<b>59957.87</b>	<b>10.222</b>	<b>995.69</b>	<b>60953.56</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2322.142</b>	<b>131.456</b>	<b>45887.83</b>		<b>995.69</b>	<b>46883.52</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>8.142</b>	<b>12.276</b>	<b>1843.22</b>			<b>1843.22</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.207	4.987	701.16			701.16
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.021	0.788	110.82			110.82
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>2057.000</b>	<b>45.900</b>	<b>5927.96</b>		<b>771.69</b>	<b>6699.65</b>
	Выкашивание газонов	м2	2021.000	20.210	2623.46			2623.46
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		113.52	432.52
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.2	106.80	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		280.89	790.26
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.06	270.81	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		323.52	2330.15
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.88	276.48	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 качел	1.000	2.200	282.99		13.12	296.11
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.002	11.09	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>256.000</b>	<b>72.280</b>	<b>10116.65</b>		<b>224.00</b>	<b>10340.65</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	14.000	1.260	131.24		224.00	355.24
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.4	224.00	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створок	2.000	1.900	267.14			267.14
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		109.444	92.065	14070.04			14070.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		75.344	64.554	9707.84			9707.84
	Запуск системы отопления	1000 м	7.489	10.934	1734.33			1734.33
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.855	31.420	4983.84			4983.84
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	<b>Итого:</b>		<b>2431.59</b>	<b>223.521</b>	<b>59957.87</b>	<b>10.22</b>	<b>995.69</b>	<b>60953.56</b>

Сдал: Иван Прохоранов  
подпись МП

Принял: Иван Прохоранов Поданова Т.Н.  
подпись МП  
Инженер Сушикова ОВ