

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "182 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По

договору "Договор-подряда №5/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 14		2571.053	292.882	41291.75	70.3325	5102.50	46394.25
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2460.400	190.295	25766.88		2467.80	28234.68
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.900	11.940	1796.03			1796.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	4.665	655.90			655.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	108.89			108.89
	Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		389.70	566.18
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		389.70	566.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	352.73	
	Штапик оконный	м				6.12	36.72	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Цемент	кг				37.44	202.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2043.500	70.965	9279.22		1678.48	10957.70
	Выкашивание газонов	м2	1986.000	19.860	2578.03			2578.03
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		115.92	434.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	109.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		282.42	791.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.06	272.34	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	26.000	33.800	4347.69		654.16	5001.85
	Олифа	кг				1.82	101.92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.24	552.24	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		295.50	1757.74
	Брусok 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	40.10	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	57.16		22.69	79.85
	Брусok 30*40*2000	шт				1	18.60	
	Гвозди 3*80	кг				0.1	4.09	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		264.000	78.480	10785.44		197.44	10982.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.000	8.280	954.68		5.44	960.12
	Проволока вязальная	кг				0.12	5.44	
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12.000	1.080	112.49		192.00	304.49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.2	192.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		110.653	102.587	15524.87		2634.70	18159.57
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.553	75.076	11162.67		2634.70	13797.37
	Запуск системы отопления	1000 м	7.449	10.875	1725.07			1725.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.604	34.416	5459.07			5459.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2571.05	292.882	41291.75	70.33	5102.50	46394.25

Сдал: Е.М. Прохорова
подпись МП

Принял: М.Ч. Бальшеверская и Т.С. Вей-
подпись МП

Инженер Евг. Сушова О.В.