

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеию "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>2849.688</b>	<b>92.785</b>	<b>13185.17</b>		<b>2226.41</b>	<b>15411.58</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>6.248</b>	<b>17.882</b>	<b>2667.30</b>			<b>2667.30</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.360	0.403	63.96			63.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1303.49			1303.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.289	0.113	15.85			15.85
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1045.400</b>	<b>10.454</b>	<b>1658.21</b>			<b>1658.21</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1045.400	10.454	1658.21			1658.21
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>11.740</b>	<b>4.784</b>	<b>689.63</b>		<b>168.22</b>	<b>857.85</b>
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	8.640	1.901	274.02		123.80	397.82
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.391	123.80	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	3.100	2.883	415.61		44.42	460.03
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4991	44.42	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>100.600</b>	<b>20.443</b>	<b>2830.91</b>		<b>1962.93</b>	<b>4793.84</b>
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	30.200	1.510	205.15		414.34	619.49
	Грунтовка	кг				6.04	414.34	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	30.200	5.134	697.50		1369.72	2067.22
	Краска фасадная белая	кг				15.1	1369.72	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	12.400	2.976	404.32			404.32
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	12.400	5.084	732.91		4.55	737.46

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				0.7589	4.55	
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		78.84	415.01
	Цемент	кг				13.14	78.84	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	12.400	3.348	454.86		95.48	550.34
	Шпаклевка	кг				6.2	95.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		1633.000	19.872	2580.73		94.74	2675.47
	Выкашивание газонов	м2	1628.000	16.280	2113.31			2113.31
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.500	3.250	418.05		57.42	475.47
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6	57.42	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.500	0.342	49.37		37.32	86.69
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.39	37.32	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		52.700	19.350	2758.39		0.52	2758.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	46.700	13.450	1891.01			1891.01
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		71.571	103.763	16258.30		4665.44	20923.74
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		13.167	11.869	1796.97			1796.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.067	11.368	1700.81			1700.81
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>25.404</b>	<b>65.884</b>	<b>10335.62</b>		<b>4100.03</b>	<b>14435.65</b>
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	2.000	8.920	1458.24		991.60	2449.84
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	2.000	6.920	1131.28		685.94	1817.22
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0014	46.54	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04			1519.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.080	1.214	195.38		357.08	552.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	291.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.924	31.696	5027.62			5027.62
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		583.20	1025.75
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	583.20	
	<b>Итого:</b>		<b>2921.26</b>	<b>196.548</b>	<b>29443.47</b>	<b>68.58</b>	<b>6891.85</b>	<b>36335.32</b>

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Собств в. ив. №12  
Гранов Р.В. зав.

Метелер Сулф Суменов ОВ