

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>1634.582</b>	<b>83.353</b>	<b>12044.80</b>		<b>97.38</b>	<b>12142.18</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.582</b>	<b>19.320</b>	<b>2869.56</b>			<b>2869.56</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.430	0.948	133.25			133.25
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.200</b>	<b>2.628</b>	<b>338.04</b>		<b>17.66</b>	<b>355.70</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44		8.83	166.27
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1065.600</b>	<b>10.656</b>	<b>1690.25</b>			<b>1690.25</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1065.600	10.656	1690.25			1690.25
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>404.000</b>	<b>6.874</b>	<b>893.18</b>		<b>75.80</b>	<b>968.98</b>
	Выкашивание газонов	м2	400.000	4.000	519.24			519.24
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		45.94	380.38
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	45.94	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	39.50		29.86	69.36
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.312	29.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>149.200</b>	<b>43.875</b>	<b>6253.77</b>		<b>3.92</b>	<b>6257.69</b>
	Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода на кровлю	м2	1.100	0.374	52.58			52.58
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.800	3.024	425.17			425.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	94.800	27.302	3838.72			3838.72

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	736.82		3.40	740.22
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<i>83.073</i>	<i>145.241</i>	<i>22852.87</i>		<i>4175.47</i>	<i>27028.34</i>
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>33.000</i>	<i>26.010</i>	<i>4125.71</i>		<i>565.41</i>	<i>4691.12</i>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>16.300</i>	<i>14.595</i>	<i>2204.76</i>			<i>2204.76</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.200	14.094	2108.60			2108.60
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>33.773</i>	<i>104.636</i>	<i>16522.40</i>		<i>3610.06</i>	<i>20132.46</i>
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	3.000	13.380	2187.36		1487.40	3674.76
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	3.000	10.380	1696.92		1028.90	2725.82
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.0021	69.80	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	926.10	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	

