

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1621.161	34.570	52987.52			52987.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		5.961	17.428	2599.94			2599.94
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.180	0.202	31.98			31.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.902	9.025	1268.94			1268.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.259	0.101	14.20			14.20
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1014.200	10.142	1608.72			1608.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1014.200	10.142	1608.72			1608.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		600.000	6.000	778.86			778.86
	Выкашивание газонов	м2	600.000	6.000	778.86			778.86
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	48000.00			48000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	1.000	1.000	48000.00			48000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		56.578	102.487	16082.75		881.57	16964.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		23.478	75.976	11860.88		316.16	12177.04
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.093	64.372	10210.69			10210.69
	Итого:		1677.74	137.057	69070.27	6.10	881.57	69951.84

Сдал: Александр Е.В. Аруин Собств. кв. 26 Косиха П.М. Печенкин -
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

инженер ЖЭО-2 Сергей Александрович Овчинников