

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2805.877	94.776	13642.41		877.27	14519.68
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		5.877	17.481	2603.81			2603.81
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1303.92			1303.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.275	0.107	15.07			15.07
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1012.400	10.124	1605.87			1605.87
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1012.400	10.124	1605.87			1605.87
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		76.200	18.474	2681.84		876.75	3558.59
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	18.000	2.880	391.28		64.03	455.31
	Шпаклевка	кг				4.158	64.03	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	16.800	3.696	532.81		334.81	867.62
	Олифа	кг				1.68	94.08	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.7048	240.73	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.400	1.728	246.03		15.69	261.72
	Штукатурка гипсовая	кг				1.026	15.69	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	18.000	1.350	214.14		160.52	374.66
	Грунтовка	кг				2.34	160.52	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	16.800	3.528	515.26		237.12	752.38
	Олифа	кг				0.336	18.82	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4528	218.30	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	1.200	5.292	782.32		64.58	846.90
	Цемент	кг				10.764	64.58	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>121.400</b>	<b>32.797</b>	<b>4686.91</b>		<b>0.52</b>	<b>4687.43</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.800	3.024	425.17			425.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.600	21.773	3061.26			3061.26
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>76.235</b>	<b>120.905</b>	<b>18900.72</b>		<b>3978.09</b>	<b>22878.81</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>26.010</b>	<b>4125.71</b>		<b>565.41</b>	<b>4691.12</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>12.755</b>	<b>11.511</b>	<b>1743.34</b>			<b>1743.34</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	12.655	11.010	1647.18			1647.18
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>30.480</b>	<b>83.384</b>	<b>13031.67</b>		<b>3412.68</b>	<b>16444.35</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04			1519.04
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.080	64.320	10202.44			10202.44
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		988.14	1362.48
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		478.80	665.97
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		957.60	1331.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		988.14	1362.48

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	<b>Итого:</b>		<b>2882.11</b>	<b>215.681</b>	<b>32543.13</b>	<b>41.48</b>	<b>4855.36</b>	<b>37398.49</b>

Сдал: Ануров Э.В. Инженер Собств. кв. №5 Кемпешиня ул. С.  
подпись МП Улицы

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

инженер ИСО-2 Сульф Сушенова СВ